



Märkused: Katuse joon

- Joonist tuleb käsitleda koos ülejäänud projekti dokumentatsiooniga.
- Kõikide õhukanalite läbiminekuetele tuleb paigaldada tulefõkkeklaapi ja õhukanalite läbiminekuete avad tihendada sertsifitseeritud tulefõkkesegudega selleks volitatud firmade poolt. Juhul, kui õhukanalil puudub väljavõtte ühe tulefõkkesektsiooni piires, võib selle õhukanali isoleerida tulekindla mineraalvillaga vastavalt sektsiooni tulepüsivusklassile.
- Õhukanalitele paigaldada puhastusluugid nii, et oleks võimalik puhastada iga 8m tagant, samuti iga tulefõkkeklaapi juurde (vt. täpsemaid nõudeid seletuskirjast).
- Õhujaotuselementide õhukanali suurus on samad, mis on õhujaotuselementide suurus. Reguleerklapid ja tulefõkkeklaapi on õhukanaliga sama mõõdu.
- Väljavõtte- ja sissepuhkerestid tuleb tellida koos reguleerlemendiga.
- Ventilatsiooni läbiviigud konstruktiivsetest elementidest täpsustada tööprojekti staadiumis.

Tingmärgid:

	sissepuhkeelement
	väljavõtteelement
	väljavõtte torustik
	sissepuhke torustik
	heitõhu torustik isolatsiooniga
	õhuhaarde torustik isolatsiooniga
S180	soojusisolatsioon paksusega 80mm (80kg/m <sup>3</sup> )
E130	tulekaitseisolatsioon paksus joonisel (100kg/m <sup>3</sup> )
ULA/N-100(R)	ruumi sissepuhkeelementi/väljavõttelementi tähis
+10 l/s	ruumi sissepuhke/väljavõtte õhuhulk (l/s)
	siirdeõhurest või uksealune pilu