

Omapoolsed ettepanekud rõdu soojustamiseks ja viimistlemiseks

Lähteülesanne hinnapakkumise koostamiseks:

Lagi (umbes 4 m²)

1. Krohvi täielik eemaldamine laest.
2. Lae soojustamine 50 mm villaga, arutõkkekile paigaldamine ja katmine voodrilauaga (haab) 12x65 mm.
3. Sobivate laeliistude paigaldamine.

NB! Probleemiks on see, et lae ja avaneva akna vahele jääv vahe on ainult natukene rohkem kui 60 mm.

Otsasein (umbes 3m²)

1. Akendealuselt otsaseinalt möödunud aastal paigaldatud kiplsplaadide eemaldamine.
2. Olemasolevale soojustusele (villale) aurutõkkekile paigaldamine ja katmine voodrilauaga (haab) 12x65 mm.

Parempoolne külgmine välissein (umbes 2,5 m²)

1. Välisseina puhastamine hallitusest.
2. Välisseina soojustamine 50 mm villaga, arutõkkekile paigaldamine ja katmine voodrilauaga (haab) 12x65 mm.

Vasakpoolne külgsein (umbes 2,5 m²)

1. Seinä soojustamine 50 mm villaga, arutõkkekile paigaldamine ja katmine voodrilauaga (haab) 12x65 mm.

NB!

Hinnapakkumine teha ainult töö hinnale. Materjalid tarnib tellija.