

## ELEKTRILEVI OÜ TALLINN-HARJU REGIOON

TEHNILISED TINGIMUSED PINGESÜSTEEMI MUUTMISEKS Nr. 234139

Väljastatud: 07.09.2015  
Kehtivad kuni: 07.09.2017

1. Tehniliste tingimuste taotleja: Zoja Totskaja  
Taotleja aadress: Katusepapi tänav 34-2 Tallinn Harju maakond 11412  
Taotleja telefon: 5667 4903  
Taotleja E-Mail: -  
Taotluse esitamise kuupäev ja nr.: -
2. Liidetava elektripaigaldise iseloomustus: Korterelamu, kauplus, ladu, Liinipinge muutmine  
Katusepapi tänav 34 Tallinn Harju maakond
3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded:  
Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: 3x40A  
Elektriline aadress:
- | Toitealajaam:             | Toitefiider: | Jaotusalajaam: | Sektsioon: | Jaotusfiider: |
|---------------------------|--------------|----------------|------------|---------------|
| ÜLEMISTE 110/35/6 645:YLM |              | 966:(Lasnamäe) | 2          | 34457         |

Katusepapi tänav 34 ehitise ühendamiseks pingel 3 x 230/400 V Elektrilevi OÜ (edaspidi ELV) ona paigaldanud kinnistu piirile 0,4kV liitumiskilbi ja kaablitoru hoonesse.  
ELV paigaldab hoone valdaja taotluse alusel sisestuskaabli liitumiskilbist hoonesse, jättes piisava varu peakilpi viimiseks ja ühendamiseks.  
Hoone valdaja on kohustatud rekonstrueerima oma elektripaigaldise vastavalt kehtivatele normidele.  
Hoone ühendamiseks 0,4 kV elektrivõrguga on vähimalt vajalik hoone elektripaigaldise üldosa vastavusse viimine 3 x 230/400 V pingesüsteemiga. Korteris sisese elektripaigaldise renoveerimine ei kuulu hoone uuele pingesüsteemile üleviimise tingimata vajalike tööde hulka, kuid korterite valdajad peavad seda kaaluma eraldiseisvalt elektri- ja tuleohutuse seisukohast.  
Kortermaja elektripaigaldise projekteerimisel on soovitatav lähtuda ELV juhendist "Nõuded kortermaja mõõdetekeskustele".  
Hoone valdaja peab enne 0,4 kV võrguühenduse pingestamist tõendama elektripaigaldise nõuetekohasust vastavalt kehtivatele õigusaktidele.  
Pärast hoone 0,4 kV võrguühenduse pingestamist viib ELV tööst välja olemasoleva 3 x 220 V pingesüsteemi võrguühenduse.  
Hoone elektripaigaldise nõuetekohasuse tõendamisest kuni hoone olemasoleva 3 x 220 V pingesüsteemi võrguühenduse tööst väljaviimiseni kuluv aeg on kuni 2 kuud.  
0,4 kV võrguühenduse loomiseks tuleb sõlmida liitumisleping tarbimistingimuste muutmiseks.

4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub:

Ostja toitekaabli kingadel liitumiskilbis, mis ei asu võrguettevõtja mastil.

Kinnitaja:

Tanel Lomp  
Ehitusosakonna liitumiste projektijuht

Koostas: Tanel Lomp

Telefon: 53 42 6358