

VUNDAMENDI JA SOKLI RESTAUREERIMINE						
Tööde loetelu	Kogus	Ühik	Hind	Summa	km 22%	KOKKU
Ettevalmistustööd: maja vahetusläheduses kasvavate puude/põõsaste eemaldamine, betoontrepi lammutus, kaevetööd vundamendi avamiseks, hoovis maapinna ümberplaneerimine (alandada maapinda, tagada pinnavete eemale valgumine hoonest)						
Vundamendi restaureerimine (vt joonis EK-4): avada vundament kuni taldmikuni, puhastada vundamendi pind mustusest, restaureerida vundament, maapinnast väljajäävad pinnad krohvida lubikrohviga, sokkel värvida lubivärviga, teostada pinnase tagasitäide						
Rajada tänavakividest pandused hoone sisekülgedel, taastada tänavakividest sillutis tänavapoolsetel külgedel						
Alumise palgirea taastamine, sokliääre katmine puidust veelauaga						
Kreutzwaldi tänava poolsel küljel asuva välisukse ette trepi ehitus (vt joonis AE-1): kruusast alus, monol.r/betoonist taldmik, halli graniitpuruga pesubetoonplaat						
Ehitusjäämete vedu ja utiliseerimine						

TÄIENDAV INFO:

- soovitame eelnevalt konsulteerida hoone vee- ja kanalisatsiooni ning elektrisüsteemi vastavuse osas
- ehitustööde ajal on võimalik kasutada hoones ühte ca 60 m2 korterit töövahendite hoiustamiseks ja/või majutumiseks
- pakkumuse koostamisel lähtuda TEGEVUSKAVAST st Pakkujal on kohustus pakkumuse maksumuses arvestada Tegevuskavas määratletud Hankija eesmärgi saavutamiseks vajalike tööde ja töömahtudega, materjali- ja objektikuludega st pakkumus on lõplik hanke eesmärgi saavutamiseks ja kõik hilisemad tööde käigus kaasnevad lisakulutused on pakkuja kanda.