EKSPLIKATSIOON

1	PROJEKTEERITAV MÄNGUVÄLJAK (1-4aastased)
2	PROJEKTEERITAV MÄNGUVÄLJAK (4-12aastased)
3	PROJEKTEERITAV MÄNGUVÄLJAK (12-16aastased)
4	PROJEKTEERITAV PIKNIKUALA (grillimisvõimalusega)
5	PROJEKTEERITAV KOERTEPLATS (välkestele koertele)
6	PROJEKTEERITAV KOERTEPLATS (suurtele koertele)
7	PROJEKTEERITAV PARKLA
8	PLANEERITAV PARKLA JA JUURDEPÄÄSUTEE LINNAMÄE TEE 28 KINNISTULE (Lahendatud eraldi projektiga 'Kaubanduse hoone I etapp. Linnamäe tee 57, 61 ja 73. T00 nr. 1201'. Moodul Projekt OÜ)

TINGMÄRGID

	KATASTRIPIIR
	PLANEERITAVA ALA PIIR
- 41.60	OLEMASOLEV KÕRGUSMÄRK
30	PROJEKTEERITAV KÕRGUSJOON
42.50	PROJEKTEERITAV KÕRGUSMÄRK
Ak 42.60 42.50	PROJEKTEERITAV KÕRGUSMÄRK ÄÄREKIVI PEAL PROJEKTEERITAV KÕRGUSMÄRK MAAPINNAL
42.42 41.98	PROJEKTEERITAV KÕRGUSMÄRK OLEMASOLEV KÕRGUSMÄRK
	OLEMASOLEV RELJEEF
	LIKVIDEERITAV RELJEEF
	LIKVIDEERITAV TEE
	LIKVIDEERITAV BETOONPANEELIDEST KANAL
	OLEMASOLEV TÄNAVAVALGUSTUSE MAST VALGUSTIGA
	LIKVIDEERITAV TÄNAVAVALGUSTUSE MAST VALGUSTIGA
	OLEMASOLEVA LIIKLUSMÄRGI ASUKOHT
	PLANEERITAV JUURDEPÄÄSUTEE LINNAMÄE TEE 28 KINNISTULE
	PROJEKTEERITAVAD PARKIMISKOHAD
20	PARKIMISKOHTADE ARV
	OLEMASOLEV ASFALTKATTEGA SÕIDUTEE
	OLEMASOLEVAD ASFALTKATTEGA KÕNNITEE
	OLEMASOLEVAD GRANIITSÕELMEKATTEGA KÕNNITEE
	OLEMASOLEV KILLUSTIKKATTEGA TEE
	PROJEKTEERITAV ASFALTKATTEGA KÕNNITEE
	PROJEKTEERITAV ASFALTKATTEGA SÕIDUTEE (parkla)
	PLANEERITAV ASFALTKATTEGA SÕIDUTEE (parkla, juurdepääsutee Linnamäe tee 28 kinnistule. Lahendatud eraldi projektiga 'Kaubanduse hoone I etapp. Linnamäe tee 57, 61 ja 73. T00 nr. 1201'. Moodul Projekt OÜ)
	PROJEKTEERITAV BETOONKIVIST (mõlakivi, 210x140x70mm, karjalai) KATTEGA KÕNNITEE
	PROJEKTEERITAV GRANIITSÕELMEKATTEGA(hrak.0-6mm, punane) KÕNNITEE ÄÄREKIVIST(200x80x1000mm) SERVAGA
	PROJEKTEERITAV KUMMIPLAATKATTEGA ALA (mänguväljak)
	PROJEKTEERITAV LIIV (koerteplats)
	PROJEKTEERITAV KÕNNITEE ÄÄREKIVI (200x80x1000mm, lutemärga sämas pännas, h=0mm)
	PROJEKTEERITAV SÕIDUTEE ÄÄREKIVI (290x150x80mm, h=100mm)
	PROJEKTEERITAV ALLALASTUD SÕIDUTEE ÄÄREKIVI (290x150x800mm, h=10-30mm)
	PROJEKTEERITAV GRANIIDIST SÕIDUTEE ÄÄREKIVI (300x150x1000mm, istutusalad)
	PROJEKTEERITAV PANEELAED (koerteplats)
	PROJEKTEERITAV RELJEEF
	PROJEKTEERITAV NÕLV
	PROJEKTEERITAV PINK
	PROJEKTEERITAV PRÜGIKAST
	PROJEKTEERITAV PIKNIKULAUD
	PROJEKTEERITAV JALGRATTAHOIDJA
	PROJEKTEERITAV VEEVÕTUPOST
	OLEMASOLEV LEHTPUU
	OLEMASOLEV OKASPUU
	OLEMASOLEVAD LEHTPÕÕSAD
	LIKVIDEERITAV PUU / PÕÕSAS
	PROJEKTEERITAV LEHTPUU
	PROJEKTEERITAV OKASPUU
	PROJEKTEERITAVAD LEHTPÕÕSAD (pügatavad)
	PROJEKTEERITAVAD LEHTPÕÕSAD
	PROJEKTEERITAV ÜMBERISTUTATAV LEHTPÕÕSAS
	PROJEKTEERITAV MÄNNIKOOREMULTSH
	PROJEKTEERITAV LILLENET
	PROJEKTEERITAV MURU
	PROJEKTEERITAV MURUVAIP
	OLEMASOLEV MURU
	TAASTAV ASFALTKATTEGA SÕIDUTEE VÄLJASPOOL KINNISTU PIIRI
	TAASTAV ASFALTKATTEGA KÕNNITEE VÄLJASPOOL KINNISTU PIIRI
	TAASTAV KILLUSTIKKATTEGA KÕNNITEE VÄLJASPOOL KINNISTU PIIRI
	TAASTAV MURU VÄLJASPOOL KINNISTU PIIRI
	OLEMASOLEV SIDETRASS KAEVUGA
	OLEMASOLEV VEETORUSTIK
	OLEMASOLEV KANALISATSIOONI TORUSTIK KAEVUGA
	OLEMASOLEV SADEMEVEE KANALISATSIOONI TORUSTIK KAEVUGA
	OLEMASOLEV DRENAAŽITORUSTIK KAEVUGA
	PROJEKTEERITAV VEETORUSTIK
	PROJEKTEERITAV SADEMEVEE KANALISATSIOONI TORUSTIK KAEVUGA
	PROJEKTEERITAV DRENAAŽI TORUSTIK KAEVUGA
VP	PROJEKTEERITAV VEEVÕTUPOST
	PROJEKTEERITAV RESTKAEV
	PROJEKTEERITAV IMMUTUSPUURKAEV
	PROJEKTEERITAV UUS HÜDROISOLATSIOON AS TALLINNA KÜTE SOOJUSTRASSI RAUDBETOONIST KÜNALE

LINNAMÄE TEE 28A KINNISTU TÖÖPROJEKTI VÄLISALADE MAHUD

TEEHÄTEMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON (teest ja platsist)

NR.	MATERJALID	MÕÕDUD	PIND
1.	Asfaltbetoonkattega kõnnitee (vt. Joonis AS-08, lõige 2a-2a) a) asfaltbetoon AC 8 surf 50mm (45% tardkivi täitematerjal) b) killustikalus (E=140MPa) 200mm (segu nr.4 vt. Märkus 4) c) kaitsev, 4 profiili geotekstiili d) tihendatud liivpinnas 200mm (filt.moodul 2m(öö)p, liivalus tihendada k=0,95)	AC 8	1028m² 51,4m³ 205,6m³ 1300m² 205,6m³
	Asfaltbetoonkattega kõnnitee (vt. Joonis AS-08, lõige 2-2) a) asfaltbeton AC 8 surf 50mm (45% tardkivi täitematerjal) b) killustikalus (E=140MPa) 200mm (segu nr.4 vt. Märkus 4) c) tihendatud liivpinnas 200mm (filt.moodul 2m(öö)p, liivalus tihendada k=0,98)	AC 8	606 m² 30,3m³ 121,2m³ 121,2m³
2.	Asfaltbetoonkattega kõnnitee (krundist väljas pool, vt. Joonis AS-08 analoogne lõikega 2-2) a) asfaltbetoon AC 8 surf 50mm (45% tardkivi täitematerjal) b) killustikalus (E=140MPa) 200mm (segu nr.4 vt. Märkus 4) c) tihendatud liivpinnas 200mm (filt.moodul 2m(öö)p, liivalus tihendada k=0,98)	AC 8	41m² 2,05m³ 8,2m³ 8,2m³
3.	Asfaltbetoonkattega sõidutee (parkla, vt. Joonis AS-08, lõige 1-1) a) asfaltbetoon AC 12 surf 60mm b) killustikalus (E=170MPa) 200mm (segu nr.4 vt. Märkus 4) c) tihendatud liivpinnas 200mm (filt.moodul 2m(öö)p, liivalus tihendada k=0,98)	AC 12	1161m² 69,66m³ 232,2m³ 232,2m³
4.	Asfaltbetoonkattega sõidutee (parkla, krundist väljaspool, vt. Joonis AS-08, lõige 1-1) a) asfaltbetoon AC 12 surf 60mm b) killustikalus (E=170MPa) 200mm (segu nr.4 vt. Märkus 4) c) tihendatud liivpinnas 200mm (filt.moodul 2m(öö)p, liivalus tihendada k=0,98)	AC 12	41,5m² 2,49m³ 8,3m³ 8,3m³
5.	Asfaltbetoonkattega sõidutee (juurdepääsutee Linnamäe tee 28 kinnistule, vt. Joonis AS-08, lõige 17-17) a) asfaltbetoon AC 12 surf 40mm b) asfaltbetoon AC 20base 50mm c) killustikalus 200mm (vt. Märkus 2), killustikalus LA 30, killumismeetodil põhifraktsioon 16-32, killeklillustiku fr.8-12 kuiu 25kg/m² d) tihendatud liivpinnas 200mm (filt.moodul 2m(öö)p, liivalus tihendada k=0,98)	AC 12, AC 20	165m² 6,6m³ 8,25m³ 33m³ 33m³
6.	Asfaltbetoonkattega sõidutee (krundist väljaspool, juurdepääsutee Linnamäe tee 28 kinnistule, vt. Joonis AS-08, lõige 17-17) a) asfaltbetoon AC 12 surf 40mm b) asfaltbetoon AC 20base 50mm c) killustikalus 200mm (vt. Märkus 2), killustikalus LA 30, killumismeetodil põhifraktsioon 16-32, killeklillustiku fr.8-12 kuiu 25kg/m² d) tihendatud liivpinnas 200mm (filt.moodul 2m(öö)p, liivalus tihendada k=0,98) e) plasttoru sademevee kanalisatsioonile D=200mm f) keskliiv, filtr. Moodul 2m(öö)p, liivalus tihendada k=0,98	AC 12, AC 20	7,5m² 0,3m³ 0,37m³ 1,5m³ 7,38m³
7.	Graniitsõelmetest kattega kõnnitee (värvus punane, vt. Joonis AS-08, lõige 5-5, 11-11, 12-12) a) graniitsõelmed (frak.0-6mm) 60mm b) ridakillustik (frak.2-63mm, vt. Märkus 4) 200mm c) tihendatud liivpinnas 200mm (filt.moodul 2m(öö)p, liivalus tihendada k=0,98)	frak. 0-6mm	3052m² 183,12m³ 610,4m³ 610,4m³
8.	Graniitsõelmetest kattega kõnnitee (krundist väljas pool, värvus punane, vt. Joonis AS-08, lõige 5-5, 11-11, 12-12) a) graniitsõelmed (frak.0-6mm) 60mm b) ridakillustik (frak.2-63mm, vt. Märkus 4) 200mm c) tihendatud liivpinnas 200mm (filt.moodul 2m(öö)p, liivalus tihendada k=0,98)	frak. 0-6mm	9,5m² 0,57m³ 1,9m³ 1,9m³
9.	Betoonkivist kattega kõnnitee (mõlakivi, värvus karjala, vt. Joonis AS-08, lõige 8-8, 9-9, 10-10, 11-11) a) betoonkivi Mõlakivi, tüüp Karjala, mõodud 210x140x70mm b) liiv 30mm c) killustikalus (segu nr.6 vt. Märkus 3) 200mm d) tihendatud liivpinnas 200mm (filt.moodul 2m(öö)p, liivalus tihendada k=0,98)	210x140x70mm	1315m² 1315m² 39,45m³ 263m³ 263m³
10.	Kummiplaat (värvus kollane, mänguväljak 0-4a, vt. Joonis AS-08, lõige 15-15) a) kummiplaat 500x500x80mm, kollane b) killustikalus (segu nr.4 vt. Märkus 4) 150mm c) tihendatud liivpinnas 200mm (filt.moodul 2m(öö)p, liivalus tihendada k=0,98)	500x500x80mm	284m² 284m² 42,6m³ 56,8m³
11.	Kummiplaat (värvus sinine, mänguväljak 4-12a, vt. Joonis AS-08, lõige 13-13) a) kummiplaat 500x500x80mm, sinine b) killustikalus (segu nr.4 vt. Märkus 4) 150mm c) tihendatud liivpinnas 200mm (filt.moodul 2m(öö)p, liivalus tihendada k=0,98)	500x500x80mm	444,5m² 444,5m² 66,67m³ 88,9m³
12.	Kummiplaat (värvus punane, mänguväljak 12-16a, vt. Joonis AS-08, lõige 5-5, 6-6) a) kummiplaat 500x500x100mm, punane b) killustikalus (segu nr.4 vt. Märkus 4) 150mm c) tihendatud liivpinnas 200mm (filt.moodul 2m(öö)p, liivalus tihendada k=0,98)	500x500x100mm	377m² 377m² 56,55m³ 75,4m³
13.	Läv (suurte koerte plats, vt. Joonis AS-08, lõige 7-7) a) Läv (sõgavus 400mm) b) Tekstillmulsh(A PGI, tüüp Agryl M)		596,5m² 238,6m³ 644m³
14.	Graniidist sõidutee äärekivi (täkistud pinnaga, hall, vt. Joonis AS-08, lõige 9-9, 10-10) a) segu C 12/15 100mm	300x150x1000mm	378,5jm 378,5jm
15.	Kõnnitee äärekivi (vt. Joonis AS-08, lõige 2-2, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 11-11, 12-12, 13-13) a) segu C 12/15 100mm	200x80x1000mm	3306,5jm 3306,5jm
16.	Sõidutee äärekivi (vt. Joonis AS-08, lõige 1-1, 17-17) a) segu C 16/20 100mm	290x150x800mm	258jm 258jm
17.	Kõnnitee äärekivi (krundist väljas pool) a) segu C 12/15 100mm	200x80x1000mm	37,5jm 37,5jm
18.	Sõidutee äärekivi (krundist väljas pool) a) segu C 16/20 100mm	290x150x800mm	71jm 71jm
19.	Likvideeritav asfaltkate		52m²
20.	Likvideeritav kruuskate		1990m²
21.	Likvideeritav betoonplats		16,5m²
22.	Taastav asfaltbetoonkattega sõidutee (vt. Joonis AS-08, lõige 18-18) a) asfaltbetoon AC 16 surf (granit) 50mm b) asfaltbetoon AC 32base 70mm c) paekillustik LA 30, killumismeetodil (E=170MPa) fraktsioon 16/32 100mm fraktsioon 32/63 150mm killeklillustiku fr.8-12 kuiu 25kg/m² d) dreenkihi liivast 300mm (filt.moodul 2m(öö)p, liivalus tihendada k=0,98 e) plasttoru sademevee kanalisatsioonile D=200mm f) keskliiv, filtr. Moodul 2m(öö)p, liivalus tihendada k=0,98	AC 16, AC 32	129,4m² 6,47m³ 9,06m³ 12,94m³ 19,41m³ 38,82m³
	Taastav asfaltbetoonkattega sõidutee (vt. Joonis AS-08, lõige 18a-18a) a) asfaltbetoon AC 12 surf (granit) 40mm b) asfaltbetoon AC 16 base 50mm c) paekillustik LA 30, killumismeetodil (E=170MPa) fraktsioon 16/32 100mm fraktsioon 32/63 150mm killeklillustiku fr.8-12 kuiu 25kg/m² d) dreenkihi liivast 300mm (filt.moodul 2m(öö)p, liivalus tihendada k=0,98) e) plasttoru sademevee kanalisatsioonile D=200mm f) keskliiv, filtr. Moodul 2m(öö)p, liivalus tihendada k=0,98	AC 12, AC 16	24,6m² 0,98m³ 1,23m³ 2,46m³ 3,69m³ 7,38m³
23.	Taastav asfaltbetoonkattega kõnnitee (vt. Joonis AS-08, lõige 19-19, 22-22) a) asfaltbetoon AC 8 surf 70/100 50mm (45% tardkivi täitematerjal) b) killustikalus 200mm (segu nr 4, tabel 4.14) c) liivalus tihendada k=0,98 d) plasttoru sademevee kanalisatsioonile D=200mm e) tihendatud mineraalne aluspinnas	AC 8	22m² 1,1m³ 4,4m³
24.	Taastav killustikattega kõnnitee (vt. Joonis AS-08, lõige 21-21) a) killustikalus 200mm, segu nr.5 b) killustikalus 150mm, segu nr.4 c) liivalus tihendada k=0,98 d) plasttoru kaabitele D=75mm e) tihendatud mineraalne aluspinnas		17m² 3,4m³ 2,55m³
25.	Taastav muru (vt. Joonis AS-08, lõige 20-20, 23-23) a) külvatava muruseemesort 'Barbasic', külvinorm 25g 1m²) b) kasvumüld 150mm c) liivalus tihendada k=0,98 d) plasttoru kaabitele D=75mm/ plasttoru sademevee kanalisatsioonile D=200mm e) tihendatud mineraalne aluspinnas		83,5m² 83,5m³ 12,52m³

Märkused:
1. Koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused 1977.a. Balti süsteemis.
2. kinnistute piirid, TLPA-st januar 2015.a.
3. Koordinaatide sidumise alus 10055 X=6590499.451; Y=549929.342; H=41.649.
12009 X=6590461.744; Y=550253.373; H=41.831.

MATERJALIDE JA TÖÖDE MAHUD

NR.	MATERJALID	MAHT
26.	Likvideeritav betoonpaneelidest kanal	125m²
27.	Olemasolevate drenaažikaevude ja torustike puhastamine prahist. Vt. Drenaažikaevude tehnilised andmed, kaevu nr 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90	17tk
28.	Olemasolevate kanalisatsioonikaevude kaante tõstmine, kaevu nr 11, 15, 16, 22 (vt. Kanalisatsioonikaevude tehnilised andmed)	4tk
29.	Olemasolevate sadekanalisatsioonikaevude kaante tõstmine, kaevu nr 32, 33 (vt. Sadekanalisatsioonikaevude tehnilised andmed)	2tk
30.	Olemasolevate drenaažikaevude kaante tõstmine, kaevu nr 62, 72, 73, 74, 77, 78, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90 (vt. Drenaažikaevude tehnilised andmed)	13tk
31.	Olemasolevate soojuskaevude kaante tõstmine, kaevu nr 113, 114, 115 (vt. Soojuskambrite tehnilised andmed)	3tk
32.	Likvideeritavad puud (vt. Joonis AS-04: Raieteplaan, puude raite tabel)	78tk
33.	Likvideeritavad põõsad (vt. Joonis AS-04: Raieteplaan, põsaste raite tabel)	13tk
34.	Ümberistutatavad põõsad(vt. joonis AS-09: Dendroloogiline istutusjoonis)	7tk
35.	Istutusalad koorepurukattega (vt. Joonis AS-08, lõige 9-9, 13-13, 14-14, 16-16) a) Kasvumüld (600mm) b) Tekstillmulsh(A PGI, tüüp Agryl M) c) Katteks koorepuru (frak. 5-15mm, kihi paksus 50mm) d) metallsenšeltteraseest latt mõõtmetega 4x70mm x vabapikkus). Serv kinnitatakse maasse tugiraudade abil, mis on lati külge keevitatud Tugiraud peavad olema iga meetri tagant.	1534,5m² 1688m³ 1534,5m³ 729,5jm
36.	Lehtpuude istutusala (vt. Joonis AS-08, lõige 3-3, 10-10) a) Kasvumüld (2000x2000x800mm) b) Tekstillmulsh(A PGI, tüüp Agryl M) c) Katteks koorepuru (ümber tüve 500mm raaduses multilaga rohuvaba ring, frak. 15-46mm, kihi paksus 70mm) d) metallsenšeltterasest latt mõõtmetega 4x70mm x vabapikkus). Serv kinnitatakse maasse tugiraudade abil, mis on lati külge keevitatud Tugiraud peavad olema iga meetri tagant. e) Tüvekaitsvõrk (must, 300x1000mm, 1komplektis 3tk) f) Tugilelvas (Ø 50mm, 3tk 1 puule)	856m² 745,5m³ 233m³ 177m³ 731jm 78kmpl 699tk
37.	Okaspuude istutusala (vt. Joonis AS-08, lõige 3-3) a) Kasvumüld (2000x2000x800mm) b) Tekstillmulsh(A PGI, tüüp Agryl M) c) Katteks koorepuru (ümber tüve 500mm raaduses multilaga rohuvaba ring, frak. 15-46mm, kihi paksus 70mm) d) metallsenšeltterasest latt mõõtmetega 4x70mm x vabapikkus). Serv kinnitatakse maasse tugiraudade abil, mis on lati külge keevitatud Tugiraud peavad olema iga meetri tagant. e) Tüvekaitsvõrk (must, 300x1000mm, 1komplektis 3tk) f) Tugilelvas (Ø 50mm, 3tk 1 puule)	416m² 333m³ 104m³ 83,5m³ 327jm 35kmpl 312tk
38.	Olemasoleva reljeefi liivkiteerimine a) Paekivi ja mullahunnik b) Mullahunnik c) Paekivihunnik	8806,5m³ 952m³ 689m³
39.	Reljeef (vt. Joonis AS-07, vertikaalplaneerimine)	15256m³
40.	Lillenät (vt. Joonis AS-08, lõige 4-4, 14-14, 15-15) a) Külvatav lillemuru seeme(sort 'GardenSeasons , külvinorm 11,1g 1m²) b) liivane muld 100mm c) liivpinnas 200mm	6329m² 6329m² 632,9m³ 1265,8m³
41.	Muruvaip (vt. Joonis AS-08, lõige 16-16) a) muruvaip(vt. Märkus 8) b) kasvumüld 150mm (vt. Märkus 10) c) liivpinnas 200mm d) täitepinnas (liiv)	9323m² 9323m² 1398,5m³ 1864,6m³
42.	Muru (külvatav, vt. Joonis AS-08, lõige 1-1, 2-2, 3-3, 6-6, 7-7, 8-8, 10-10, 12-12) a) külvatav muruseemesort 'Barbasic', külvinorm 25g 1m²) b) kasvumüld 150mm (vt. Märkus 10) c) liivpinnas 200mm	27672m² 27672m² 4150,8m³ 5534,4m³
43.	Muru (külvatav, krundist väljas pool) a) külvatav muruseemesort 'Barbasic', külvinorm 25g 1m²) b) kasvumüld 150mm (vt. Märkus 10) c) liivpinnas 200mm	466m² 466m² 69,9m³ 93,2m³
44.	Likvideeritav välisvalgusti	9tk
45.	Projekteeritava asfaltkattega kergliiklustee alla jäävale soojustrassile hüdroisolatsioon vastavalt AS Tallinna Küte tõke nõutelvt, Lisa 44) a) AS Tallinna Küttele kuuluva raudbetoonist soojustrassi küna seina pinnad enne hüdroisolatsiooni paigaldamist puhastada ja silutla b) Hüdroisolatsioon (kleepisolatsioon), Grace Constructions, tüüp Grace Bituthene 4000(külmalt paigaldatav rullmaterjal). Paigaldamiseks vajalik krunt Bituthene 52, põhimaterjal Bituthene 4000 ning servad lhendada Grace Bituthene Mastic´s. Materjal kaitsta tagastlälte eest drenaažimati Iso-Drain 8 Dlagonaali vil kaitsetahvlivõi Grace Servipak 3mm-ga. Hüdroisolatsioonl paigaldus teostada vastavalt firma Grace Constructions süsteemile või samaväärsele. Esindaja Eestis OÜ Langeproon Insenerehitus.	260jm 1456m² 1456m²

MÄRKUS:
1) Lükeid vt. joonlselt AS-09: Teede ja platside lõiked.
2) Pangteedel peab olema tagatud killustikaluse paksuus 200mm.
3) Asfaltkattega sõiduteedel killustikaluse ehitamisel juhitlduda maj. ja kommunikatsioonlministri 13. mai 2004 määrusest nr. 132, redaktsioonl jõustumine 01.07.2014 - "Teehoiutõöde tehnoloogianõuded" IV peatükk, Killustikaluste ehitamine paragr. 36, 1. Killumismeetodil põhifraktsioon 16-32mm, killeklillustiku fraktsioon 8-12mm kulu 25kg/m².
4) Betoonkivlst kattega teede aluste ehitamisel juhlduda "Teede projekteerimise normid ja nõuded", lisa "Maanteede projekteerimisnormid" RT I, 08.06.2012 (tabel 4.14, segu nr.6)
5) Asfaltkattega (parkla, kõnnitee) teede aluste ehitamisel juhlduda "Teede projekteerimise normid ja nõuded", lisa "Maanteede projekteerimisnormid" RT I, 08.06.2012 (tabel 4.14, segu nr.4 (frak.0-32mm)).
Graniitsõelmetest kattega teede aluste ehitamisel juhlduda "Killustikust katendikihide ehitamise juhend' kinnitatud Maanteeamet peadirektori käskkirjaga 30.04.12 nr.0167
6) Betoonkivi sillutise ladumise suund vt. AS-06: Asendiplaan ja AS-07: Vertikaalplaneerimine.
7) Olemasolevad drenaažkaevud ja torustik puhastada prahist (vt. drenaažikaevude tehnilised andmed).
8) Muruvaip paigaldada nõlvalle diagonaalselt ja kinnitada puidust vaiade abil.
9) Olemasolevatelle puudelle lähemal kui 3m kaevetöid teostada käsitsi.
10) Ümberlistutavate põõsaste uus asukoht vt. joonis AS-10: Dendroloogilline istutusjoonis.
11) Tondiloo haljasala, Linnamäe tee 28A kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrkuda töõprojekti koostas dipl. insener PB Sille OÜ (töö nr. 02.15).
12) Tondiloo haljasala, Linnamäe tee 28A välisvalgustuse töõprojekti koostas AS KH Energia-Konsult (töö nr. 150201).
13) "Teede projekteerimise normid ja nõuded", lisa "Maanteede projekteerimisnormid" RT I, 08.06.2012 (tabel 4.14).
14) Linnamäe tee 28A kinnistu puitlaimestiku haljastusliku hinnangu koostas Olev Abner weebruar 2015.a.
15) Likvideeritavate puude asendusistutuste mahud on arvutatud vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19.05.2011 määrusele nr 17 " Puude raie- ja hooldusõlkuloa andmise tingimused ja kord".
16) Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraal muld(pH 6,5...7,0), ei tohi sisaldada taimede kahjulikke jäätmeid, kive, killustikku jms. Tihendatav nlt, et ei lekiks vajumisi ja vee kohkuid. Ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja taastatava haljasala pinn ühtlustada, tasandada nlätsõlblikkuks.
17) Linnamäe tee 30 sissesõiduteele äärde parkla projekteerimisel on arvestatud Linnamäe tee 57, 61 ja 73 kinnistute detailplaneeringu teede ja tehnovõrkude lepingu skeemiga (vt. Lisa 43).
18) Projekteeritavate Linnamäe tee 28 juurdepääsutee ja Linnamäe tee 30 sissesõidutee äärne parkla ehitatakse välja vastavalt Moodul Projekt OÜ töõle 'Kaubanduse hoone etapp. Linnamäe tee 57, 61 ja 73. T00 nr.1201'.
19) Vertikaalplaneeringu ja kõlked koostas Ülo Amor (teeholdutõode tegevusluba nr.0180/0489/0713/0110/0169/13165).
20) Olemasolevatelle puudele ja põõsastele säilitada piisavad kasvutingimused EVS 843:2003 nõuetele.
21) Tallinna tänavatel teehoiukütõde korraldamisel ning haljasalade rajamisel ja remondil võtta aluseks Tallinna Kommunaalameti käskkiri 5.märts 2012, nr.1.1.-15/20 "Teehoiutõõde ning haljasalade rajamike ja remondi tälemdavad nõuded'.

REIE AADRESS: A. ADAMSONI 26, 10129 TALLINN TEL.: 661 3742 FAKS: 661 3744 REG. NR. EO10434933–0001, 251MA, 132MA–k	TÖÖ NR. TT–3773 2015 TÖÖ NIMI: LINNAMÄE TEE 28A MAA–ALA TOPO–GEODEETILISED UURIMISTÖÖD OBJEKT: LINNAMÄE TEE 28A ASUKOHT: TALLINN, LASNAMÄE LINNAOSA, LINNAMÄE TEE 28A	LEHT 1 / LEHTI 2 / MÕÕT 1:500
AMET / NIMI / ALLKIRI / KP PROJ. JUHT K. Rebane GEODEET M. Pokrovski TEL.: 6613 742 FAKS: 6613 744	JOONIS: MAA–ALA PLAAN TEHNOVÕRKUDEGA	

OÜ KIVISILLA AIA- JA MAASTIKUKUJUNDUS MTR nr. EH 10017450-0001	VILJANDI MNT. 13 11 214 TALLINN TEL./FAX (372) 6722050 E-post: kivisilla@kivisilla.ee
OBJEKT: TONDILOO HALJASALA LINNAMÄE TEE 28A LASNAMÄE LO, TALLINN	MÕÕT 1:500 / KUUAASTA 25.03.2015 / TÖÖ NR. 05-15 / STAADIUM: TP
JOONIS: VERTIKAALPLANEERIMINE	PROJEKTIJUHT: ÜLLE GRISHAKOV ALLKIRI:
	VERT. PLANEERIJA: ÜLO AMOR ALLKIRI:
	PROJEKTEERIJA: TRIIN JÄRVE ALLKIRI:
JOONISE NR: AS-07	MUUDATUS: