

**PÕHIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON**

Projekt: 18-krt. elamu veevarustuse rekonstrueerimine

Hoone veevarustus.

Jüri alevik

Töö nr.: 20160818

Rae vald

VK-8-01

Versioon V01

Kuupäev: 19.09.2016

Stadium: Põhiprojekt

Kõik tooted on asendatavad samade või paremate tehniliste näitajate ning kvaliteediga toodetega.

Torudele, millele on koguseks antud jooksev pikkus (jm), peab töövõtja lisama lõikamisjäädide katmiseks vajaliku varu.

Pos.	Nimetus	Tüüp	Mõõt	Ühik	Kogus	Tootja
<b>HOONE VEEVARUSTUS</b>						
1	Alu-PEX kihtsein-plastiktoru PN10		Ø16 x 2.0 Ø20 x 2.25 Ø25 x 2.5	jm jm jm	96 50 82	Uponor Uponor Uponor
2	PP-R CT plastiktoru	20°C / PN16	Ø25 x 2.8 Ø32 x 2.9 Ø40 x 3.7 Ø50 x 4.6	jm jm jm jm	17 15 5 28	Bänninger Bänninger Bänninger Bänninger
3	PP-R CT kihtsein-plastiktoru	70°C / PN10 Stabi	Ø20 x 2.8 Ø25 x 2.8 Ø32 x 3.6 Ø40 x 4.5	jm jm jm jm	51 24 35 9	Bänninger Bänninger Bänninger Bänninger
4	Elekterkeevis põlv	PE SDR 7.4	de40	tk	1	
5	Alu-PEX kihtsein-plastiktoru liitmikud		Ø16...25	tk	Vastavalt joonistele ja seletuskirjale	
6	PP-R plastiktoru liitmikud		Ø20...50	tk	Vastavalt joonistele ja seletuskirjale	
7	Kuulkraan PN10	"liblikas" kangkäepide kangkäepide	DN15 DN20 DN40	tk tk tk	193 26 1	
8	Termostaadiga tasakaalustusventiil MTCV kv 0.36		DN15	tk	12	Danfoss
9	Külmaveearvesti 30°C mitmejoaline, tiivikmehhanismiga, niiskuskindel	Q3=4.0 m3/h	DN20	tk	1	
10	Veearvesti konsool	L=190mm	DN20	tk	1	
11	Tagasilöögiklapp vedruga	PN10	DN20	tk	1	
12	Tagasipesu funktsiooniga sõelfilter Permaster PT-FM32	PN10	DN32	tk	1	Perma-Trade
13	Maanduskaabel		s>=6mm3	jm	täpsustada	
14	Kivivill koorikisolatsioon, tuletundlikkus A2-s1,d0	Paroc Hvac Section AluCoat T		jm	Vastavalt joonistele ja seletuskirjale	
15	PE koorikisolatsioon		s=9 mm	jm	Vastavalt joonistele ja seletuskirjale	

Pos.	Nimetus	Tüüp	Mõõt	Ühik	Kogus	Tootja
16	PE koorikisolatsioon		s=13 mm	jm		Vastavalt joonistele ja seletuskirjale

TÖÖDE KIRJELDUS						
1	Olemasolevate vee jaotustorustike ja püstikute demontaazh ja utiliseerimine			kmpl	1	
2	Jäätmete (vanametall, isolatsioon) äravedu			m3	4	
3	Veevarustuse seadmete ja torustike montaaž			kmpl	1	
4	Torustike läbipesu			kmpl	1	
5	Torustike ja seadmete survekatsetus			kmpl	1	
6	Süsteemide tasakaalustamine			kmpl	1	
7	Teostusjooniste koostamine			kmpl	1	
8	Süsteemide isolatsioonitööd			kmpl	1	