

	Kogus	Tööde maksumus EUR/ühik EUR
TUGEVVOOL (töö maksumus ilma materjali hinnata)		
VALGUSTITE PAIGALDAMINE		
V1 2 x 36 W valgusti PP IP20	75 tk	0
V2 laevalgusti, plafoon PP IP20	14 tk	0
V3 laevalgusti, plafoon, IP44 PP IP44	2 tk	0
V4 Tahvlivalgusti PP IP20	14 tk	0
HARUKARBID,-TOOSID		
Harutoos SÜVISTATUD / freesimine	20 tk	0
LÜLITITE PAIGALDAMINE		
Lihtlüüti,süvis, 10 A	40 tk	0
Grupilüüti,süvis, 10 A	25 tk	0
PISTIKUPESADE PAIGALDAMINE (sh. karbikusse)		
1L+N+PE, ühe pesaga,pind.	14 tk	0
1L+N+PE, ühe pesaga,süvis	180 tk	0
3L+N+PE, 16A, pind.	1 tk	0
KARBIKUTE PAIGALDAMINE		
Karbik, 10 mm	150 m	0
Karbik, 130 mm, vaheseinaga	300 m	0
KAABLITE JA JUHTMETE PAIGALDAMINE		
AXPK4G16	75 m	0
XPJ5G4	25 m	0
XPJ3G2,5	1040 m	0
XPJ3G1,5	520 m	0
XPJ3x1,5	40 m	0
XPJ2x1,5	20 m	0
Plasttoru D20	10 m	0
VIDEOPROJEKTORITE PAIGALDAMINE (koos kronsteiniga)	14 tk	0