

EHITUSTÖÖDE MAHUTABEL

	Kulu kirjeldus	Mõõtühik	Kogus	Ühiku hind	Kogumaksumus (€)	Toetuse taotluse osakaal (%)	Taotletav toetus (€)
1	Ettevalmistus ja lammutus						
	Välisseina akende lammutamine, puitaknad, 2x klaas	m ²	15,2				
	Väliseintes uste lammutamine, puit	m ²	4,2				
	Voodrilaua eemaldamine	m ²	105,0				
	Esikus wc seina lammutamine, puit, ehitusplaat	m ²	3,6				
	Sisemise wc lammutamine, puitsein	m ²	4,2				
	Siseuste lammutamine, puit	tk	8,0				
	Sisetrepi lammutamine, puit	tk	1,0				
	Siseseinte lammutamine , palk	m ²	17,5				
	Vanas wc-s kinniehitatud seina osaline lahtilammutamine	tk	1,0				
	Vanade laekatete lammutamine esimesel korrusel (vineer, papp, kips jms.)	m ²	77,2				
	Teisel korrusel vaheseinte lammutamine, puit	m ²	40,0				
	Teisel korrusel soojustatud piirdeseinte ja lae lammutamine, puitkarkass, EPS, soojustusvill	m ²	40,0				
	Teisel korrusel, räästa kohal soojustusplaatide eemaldamine, soojustusvill	m ³	8,0				
	Lagede lammutamine teisel korrusel (vineer, kips papp jms.)	m ²	15,0				
	Uue trepiava lammutamine vahelakke	tk	1,0				
	Katuseakna lammutamine katusesse	tk	1,0				
	Korstna lammutamine, tellis, h=7m	m ³	2,1				
	Ahju, kamina, suitsulõõri lammutamine	obj.	1,0				
	Esimesel korrusel põrandate lammutamine ruumides, kuhu on projekteeritud põrandküte	m ²	74,5				
	Teisel korrusel põrandfate lammutamine	m ²	39,4				
	Katusekatte (plekk) ja alusroovituse eemaldamine ja lammutamine	m ²	144,0				
	Vanade sanitaarseadmete lammutamine	obj.	1,0				
2	Ehitamine						
	Keldri akna kinniehitamine, FIBO3 150mm, väljast katta bituumenmastiksiga	m ²	0,3				
	Keldri seintesse tuulutusavade tegemine, tuulustorude paigaldamine, näriliste võrguga katmine	tk	2,0				

Sokli soojustamine: Immutatud puitkarkass 50x100mm, Zn kinnitusnurgikud, paigaldusliist 25x100mm, EMD lint või liist sokliplaadi vahel, kivipurukattega sokliplaat	m ²	24,7				
Tuulekohja soojustatud seinte ehitamine: voodrilaud, tuulutusliist, tuuletõke, karkass 50x150mm, soojustusvill 150mm, karkass 50x50mm, soojustusvill 50mm, 2x 13mm kipsplaat, siseviimistlus	m ²	11,0				
Esimese korruse välisseinte soojustamine: karkass 50x100mm, vill 150mm, tuuletõke, dist.liist 25x50mm, voodrilaud	m ²	104,0				
Esimese korruse lammutatud uste ukseavade, lammutatud kütteseadmete avade kinniehitamine, puitkarkass, 2x 13mm kipsplaat mõlemal küljel, siseviimistlus	m ²	15,6				
1.korruse Wc seinte ehitamine: 2x 13mm kipsplaat, puitkarkass, kipsplaat, aurutõke, keraamiline seinaplaat	m ²	5,7				
Esimese korruse lagede katmine altpoolt kipsplaadiga (roov, 2x 13mm kipsplaat, siseviimistlus)	m ²	77,2				
Sisetrepi paigaldamine	tk	1,0				
2.korrusel otsaseinte ehitamine: 2x tuulutusroov püstisele voodrilauale, tuuletõke, puitkarkass 50x100mm, Zn kinnitusnurgad, 150mm soojustusvill	m ²	20,0				
2.korruse wc seinte ehitamine: tuuletõke, karkass 150+50mm, soojustusvill 200mm, kipsplaat, hüdroisolatsioon, keraamiline seinaplaat	m ²	8,0				
2.korruse piirdeseinte ehitamine: tuuletõke, karkass 150+50mm, soojustusvill 200mm, aurutõke, 2x 13mm kipsplaat, siseviimistlus	m ²	21,6				
2.korruse siseseina ehitamine: 2x 13mm kipsplaat, puitkarkass 100mm, kipsplaat, wc poolele ka hüdrotõke, keraamiline seinaplaat	m ²	17,4				
2.korrusel külgseintesse luukide paigaldamine: valgusavaga min.600x800mm, soojustus min.100mm	tk	3,0				
Teise korruse kaldlae ehitamine: 2x 13mm kipsplaat, roov 50x50mm, vill 50mm, aurutõke, vill ol.olevate sarikate vahel 150mm, lisapruss sarikate peal 50x100mm, vill 100mm	m ²	35,0				
Teise korruse katuseharja alla horisontaalse lae ehitamine: all kipsplaat, hõre laudis, aurutõke, pruss 50x100,,. Soojustusvill 300mm	m ²	14,3				
Trepi käsipuu paigaldamine trepiava perimeetrile	tk	1,0				
Tuulekoa põranda ehitamine: tasandusvalu, Pir plaat 40+50mm, tasandussegu, liimsegu, täismass põrandaplaat	m ²	2,7				

	<i>Esimesel korrusel põrandküttega põrandate ehitamine: põrandakatte alusvaip või papp, ehituskile, põrandkütteleplaad (näit.Flore) 25mm, sulundlaud või ehitusplaat 32mm, ristilaagid põrandatalade vahel, soojustusvill 200mm ol.olevate talade vahel, tuuletõkkekips tugiroovidel</i>	m ²	74,5				
	<i>Teisel korrusel põrandküttega põrandate ehitamine: põrandakatte alusvaip või papp, ehituskile, põrandkütteleplaad (nt.Floore) 25mm, sulundlaud või ehitusplaat 32mm, ristlaagid ol.olevate laetalade vahel (50x100mm ,s-400)</i>	m ²	32,4				
	<i>Esimese korruse põrandakate uutest ruumides: wc, tuulekoda, esik, sisetrepi juures: keraamiline põrandaplaat,niisketes ruumides hüdroisolatsioonil</i>	m ²	13,8				
	<i>Esimesel korrusel põrandakate: köök, elu- ja magamistoad, põrandküttele sobiv parkett</i>	m ²	63,4				
	<i>Teise korruse põrandakate: wc, keraamiline plaat hüdroisolatsioonil</i>	m ²	6,6				
	<i>Teise korruse põrandakate puhketoas: põrandküttele sobiv parkett</i>	m ²	25,8				
	<i>Välimiste avatäidete paigaldamine vastavalt spetsifikatsioonile</i>	obj.	1,0				
	<i>sisemiste avatäidete paigaldamine vastavalt spetsifikatsioonile</i>	obj.	1,0				
	<i>Soojustatud põrandaluugi paigaldamine keldrile</i>	tk	1,0				
	<i>Katusekatte paigaldamine: Classic profiilplekk, paigaldusroov 32x100mm, lisapruss ol.olevate sarikate peale (50x100mm) soojustus vastavalt projektile 300mm</i>	m ²	144,0				
	<i>Välistrepi ehitamine: betoon C30/37 C3, sarrusvõrk 8x150x150, 300mm tihendatud kruusaalus, harjatud pinnatöötlus</i>	m ³	1,7				
3	Tehnoseadmete paigaldamine						
	<i>Õhk-vesi soojuspumba siseosa paigaldamine</i>	kmpl.	1,0				
	<i>Õhk-vesi soojuspumba välisosa paigaldamine eraldiseisvale betoonalusele</i>	kmpl.	1,0				
	<i>Soojuspumbale elektritoite paigaldamine</i>	obj.	1,0				
	<i>Soojuspumbale kondendaaditoru paigaldamine ja keldris asuva kanalisatsiooniga ühendamine</i>	kmlp.	1,0				
	<i>Põrandküttele paigaldamine, küttestoru, jaotus, juhtimine jms.</i>	m ²	110,0				
	<i>Soojustagastusega ventilatsiooniseadme paigaldamine</i>	kmpl.	1,0				
	<i>Sanitaarseadmete paigaldamine: 2 wc potti, 2 kätepesuvalamut, vann, dušh</i>	obj.	1,0				

	<i>Kanalisatsiooni ehitamine, tuulutuse paigaldamine</i>	obj.	1,0				
	<i>Sanitaarseadmete ühendamine</i>	obj.	1,0				
4	Korralduslikud kulud						
	<i>Ehitusplatsi tähistamine</i>	obj.	1,0				
	<i>Ehitusplatsi piiramine</i>	obj.	1,0				
	<i>Ehitusmaterjalide hankimine ja transport</i>	obj.	1,0				
	<i>Ehitusjäätmete utiliseerimine</i>	obj.	1,0				
			KM- ta				
			KM-ga				0

Märkused:

1. Mahutabel ei sisalda töövõtu piirist välja jäävaid töid
2. Mahutabel on orienteerumiseks, pakutud mahtude õigsuse eest vastutab pakkuja.
3. Pakutavad asendusmaterjalid tuleb tellijaga kooskõlastada.