

## TEOSTATAVATE TÖÖDE MAHTUDE TABEL

VK-projekteerija: A. Antonov		Standard		Põhiprojekt		Dokument		mahud	
Nr.	Tööde kirjeldus	Möötuhi k	Maht	Märkus					
1	2	3	4	5					
<b>1. Majandus-joogivee torustik, armatuur ja seadmed</b>									
1.1	Joogivee plastoru PN10 De16x2mm koos liitmike ja kinnituste ja tuletõkkehõõdega, tarnimine ja paigaldus	j/m	50						
1.2	Joogivee plastoru PN10 De20x2.25mm koos liitmike ja kinnituste ja tuletõkkehõõdega, tarnimine ja paigaldus	j/m	60						
1.3	Joogivee plastoru PN10 De25x2.5mm koos liitmike ja kinnituste ja tuletõkkehõõdega, tarnimine ja paigaldus	j/m	30						
1.4	Joogivee plastoru PN10 De32x3mm koos liitmike ja kinnituste ja tuletõkkehõõdega, tarnimine ja paigaldus	j/m	5						
1.5	Komplektne veemõõdja külmale veele DN20(Qn=1,5 m <sup>3</sup> /h)(s.h. kandurid ja sulgarmatuur), tarnimine ja paigaldus	kmpl	1						
1.6	Soojavee tasakaalustusventiil, MTCV BASIC, DN15	kmpl	2						
1.7	Soojavee ringluspump, Q=0,2 l/s H=0,1 bar	kmpl	1						
1.8	Kuulkraan DN10 joogiveele	kmpl		vast.vajad.					
1.9	Kuulkraan DN15 joogiveele	kmpl		vast.vajad.					
1.10	Kuulkraan DN20 joogiveele	kmpl	5						
1.11	Kuulkraan DN25 joogiveele	kmpl	2						