

## 2. Kanalisatsiooni torustikud ja armatuur

2.1	Sisekanalisatsiooni PP toru De50mm koos tihendite, liitmike, kinnituste ja tuleτόkķetöödega, tarmimine ja paigaldus	jm	25	
2.2	Sisekanalisatsiooni PP toru De75mm koos tihendite, liitmike, kinnituste ja tuleτόkķetöödega, tarmimine ja paigaldus	jm	5	
2.3	Sisekanalisatsiooni PP toru De110mm koos tihendite, liitmike, kinnituste ja tuleτόkķetöödega, tarmimine ja paigaldus	jm	30	
2.4	Puhastustükk kanalisatsiooni torule De110	kmp1	1	
2.5	Heliisolatsioon 50mm De50 torule	jm	6	
2.6	Õhustutsotsik püstikule	kmp1	1	

## 3. Vee- ja kanalisatsiooniseadmed ja sisustus (ühendused)

S	Pesukatesegisti ühendamine veetorustikuga	kmp1	4	
PK	Pesukätevalamu ühendamine kanalisatsioonitorustikuga	kmp1	4	
KS	Köögivalamusegisti koos nõudepesumasina liide ühendamine veetorustikuga	kmp1	1	
KV	Köögivalamu ühendamine kanalisatsioonitorustikuga (nõudepesumasina äravooluga koos)	kmp1	1	
VS	Vannisegisti ühendamine veetorustikuga	kmp1	1	
V	Vanni sifooni ühendamine kanalisatsioonitorustikuga	kmp1	1	
DS	Duššisegisti ühendamine veetorustikuga	kmp1	2	
DA	Duššialuse sifooni ühendamine kanalisatsioonitorustikuga	kmp1	2	
WC	WC-poti ühendamine vee- ja kanalisatsioonitorustikuga	kmp1	2	
T1	Vertikaaljoooksuga põrandatrapp DV50 (haisutõkke, r/v rest), tarmimine, paigaldamine ja ühendamine torustikuga	kmp1	1	
<b>KOKKU</b>				

Märkus:

Materjalide loetelus on toodud ainult põhimaterjalid, täpse tehnilise teostuse ja detailise materjalide valiku (s.h. ühendusliitmikud, el.keevismuhvid, sadulad, poognad, üleminekud, kolnikud, äärikud, otsakorgid, mutrid, betoonloed, märkelint, torude pikkused ümberühendusõlmedes jne, samuti ka torude soojustamise ja geotekstiili mahud) teeb Töövdüja, kooskõlas Tellija nõuetega. Kooskõlastades Tellijaga võib materjalide valikus teha muudatusi tehniliselt samaväärsete materjalide vastu.