



katta tulekaitse kipsplaatidega või tulekaitsevõõbaga
vastavalt tulepüsivusnõudele R60
(nt Knauf Fireboard või analoog, kinnitus – vastavalt tootja juhendile)

Märkused:

- Üldised märkused vt seletuskiri.
- Materjalide kulu kokkuvõte:
IPE140 S355J2 l=1800mm kaal 23,2kg
kiilankrud M10x100 3tk

Tingmärgid:

==== -olemasolev sein

----- -freesitav ava

Ruumide eksplikatsioon		
ruumi nr.	ruumi nimetus	ruumi pindala, m ²
1	köökutuba	22,8
2	elutuba	17,2
3	elutuba	10,6
4	esik	6,7
5	vannituba	2,3
6	WC	1,1

Kõetav pind 60,7m²; Eluruumi pind 60,7m²

Nr.	Muudatus	Muutja	Kontrollis	Kuupäev

Teostas:	Objekt 5-korruselise suurpaneelilamu, seeria 1-464A		Kuupäev
	5. korrus Lasnamäe, Tallinn		
Joonis:	KORTERI REKONSTRUEERIMINE		Mõõt 1:100
	Plaan, lõiked 1-1, 2-2		Lehti kokku 1
Vastutav spetsialist:	Projekt	Staadium	Leht 1
	TÖÖPROJEKT		Dokument EK-7-01
			Vers. 01

IMAGE: situatsiooniskeem.png
XREF: 05.04.19 Peterburi tee 26-13.dwg