		MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON		
	Objekt:	Korterelamu Põlva		
	1936			
	Eriala:	KV		
Jrk. nr	Tähistus	Nimetus	Hulk	Ühik
		RADIAATORKÜTE		
1		Teraspaneelradiaator C21-500-500	8	tk
2		Sama C22-500-1000	8	tk
3		Sama C22-500-1100	4	tk
4		Sama C22-500-1600	4	tk
5		Sama C22-500-1800	4	tk
6		Sama C33-500-1200	4	tk
7		Sama C33-500-1400	4	tk
8		Dünaamiline termostaatventiil AQ (10-170 l/h) DN15	36	tk
9		Termostaat “Uni LH"	36	tk
10		Radiaatori sulgventiil DN15	36	tk
11		Kuulkraan DN20	24	tk
12		Kuulkraan DN25	8	tk
13		Soojusarvesti Qn=0,6 m3/h; DN15; <5 kPa Integral-V MaXX	8	kompl.
14		Pressitavate liitmikega terastoru (süsinikterastoru) 15x1,2	176	m
15		Sama 18x1,2	46	m
16		Sama 22x1,2	42	tk
17		Sama 28x1,5	16	m
18		Sama 35x1,5	20	m
19		Sama 42x1,5	8	m
20		Isolatsioon seeria 22 torule 22x1,5	24	m
21		Sama 28x1,5	2	m
22		Isolatsioon seeria 24 torule 28x1,5	14	m
23		Sama torule 35x1,5	20	m
24		Sama torule 42x1,5	8	m
25		Soojasõlm vastavalt joonisele KV-7-01	1	kompl.
26		Automaatne õhutusventiil süsteemi kõrgematesse kohtadesse		
27		Tühjendusventiil süsteemi madalamatesse kohtadaesse		
Kui joonistel kujutatud tööde teostamiseks on vajalikud spetsifikatsioonis mitt				
materjalid kuuluvad need töövõtu sisse.				

Märkused
nt. Oventrop
nt. Oventrop
Vastavalt vajadusele
Vastavalt vajadusele
ittetoodud