

TÖÖMAHTUDE LOEND

Art.nr	Makseartikli nimetus	Kirjeldus	Mõõtühik	Maht
1	2	3	4	5
	ÜLDISED			
10201	Proovivõtt ja katsetamine		objekt	1
10202	Load, kindlustused		objekt	1
10203	Infotahvlid		objekt	1
10211	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd		objekt	1
10212	Projekteerimine, konsultatsioonid projekteerijaga		objekt	1
	EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE			
20207	Üksikpuude langetamine koos kändude juurimisega		tk	1
20209	Puude võra piiramine		tk	3
	MULLATÖÖD			
30101	Kasvupinnase eemaldamine	$h_{\text{kesk}}=15\text{cm}$	m^3	10
30103	Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine		m^3	12
30401	Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest		m^3	4
	KATEND			
40501	Killustikalus	$h=20\text{cm}$	m^2	44
40507	Liivalus	$h=20\text{cm}$	m^2	46
40511	Freespuru + 2xpindamine	$h=10\text{cm}$	m^2	34
44501	Peenarde kindlustamine; opt. segu pos. 6	$h=10\text{cm}$	m^2	8
	LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID			
70501	Tähispost	sinine	tk	1
	MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD			
90201	Muru kasvualuse rajamine ja külv	$h=15\text{cm}$	m^2	13

Märkused:

1. Esitatud töödemahtud on teoreetilised, st need on mõõdetud jooniste alusel ehitustarindi geomeetristest mõõtmetest lähtuvalt (materjalid on arvestatud paigaldatuna ja tihendatuna).
2. Kõik mahud tuleb tööde käigus täpsustada.
3. Objektile võib esineda tundmatuid maa- aluseid kommunikatsioone (elektri-, side-, veevõrgud ja muud rajatised), mis võivad suurendada tööde mahtusid ja tööde maksumust.
4. Kõikide seadmete ja materjalide puhul on lubatud nende asendamine teiste vähemalt samaväärsete toodetega juhul, kui asendamine kooskõlastatakse Tellijaga.
5. Töömahuloendi koostamisel on kasutatud 18.02.2019 teetööde tehnilise kirjelduse versiooni.