

Tööliik	Ühik	Kogus	Ühiku hind	Kokku
Ettevalmistustööd (sh terrasi osaline demontaaz)	kompl.	1		
Vana vundamendi demontaaz (ilma utiliseerimiseta). Säilitada kelder	jm	38		
Kaevamine, kasvupinnase eemaldamine	m3	40		
Tihendatud killustikupadi fr 16/32, 20cm, 9m3	jm	57		
Lint vundament C25/30, XC2, 9,5m3	jm	57		
Keldri seina ladumine FIBO 5 200mm	m2	3,5		
FIBO 5 200mm	m2	57		
Hüdroisolatsioon SBS kate	m2	44		
Soojustus EPS100 150mm + soklikate	m2	41		
Majasisene veetoru ümberpaigaldus, 3jm	kompl.	1		
Majasisene kanalisatsiooni toru paigaldus koos puurimisega, 4jm	kompl.	1		
Majasisene elektri kaabli paigaldus, 20jm	kompl.	1		
Tagasitäide liivaga (kasutada vana lammutatud vundament) koos tihendamisega	m3	75		
Dokumentatsioon	kompl.	1		

Märkus

1) Säilitada kamin