

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
1	Veevarustuse plastsurveoru PE PN16 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De32 mm	28.1	jm.		0.00
2	Hülsstoru PE hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	DN60 mm	1	tk.		0.00
3	Tühjendusega maakraan (HAWLE) koos spindlipikenduse ja kapega 40T (vajadusel) hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	DN25 mm	1	kmpl.		0.00
4	Elektrikeevisliitmikud PE PN16 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kmpl.		0.00
5	Märkelint hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		28.1	jm.		0.00
6	Märkekaabel hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		28.1	jm.		0.00
7	Veemõõdusõlm veemõõtjale DN15 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kmpl.		0.00
8	Olemasoleva veetorustiku ühendamine hoonest lahti koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	töö		0.00
9	Katete taastamine		1	töö		0.00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0.00

KULUDE LOEND NR 2: ISEVOOLNE REOVEEKANALISATSIOON (KINNISTUSISENE) - K11 PAIGALDAMINE

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
10	Reoveekanaliseerimise toru PVC SN8 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De110 mm	48.0	jm.		0.00
11	Plastist kanalisatsiooni vaatluskaev malmist või plastist luugiga hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De400/315 mm	5	kmpl.		0.00
12	Olemasoleva kogumismahuti, lampkasti likvideerimine koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		3	töö		0.00
13	Liitmikud, ülemineked hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kmpl.		0.00
14	Katete taastamine		1	töö		0.00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0.00

Kokku: **0.00**
KM 20%: **0.00**
Summa: **0.00**

Märkused

1. Kanalisatsiooni ja veevarustuse torude pikkused täpsustab töid teostav ehitusmontaaž-organisatsioon
2. Isolatsiooni pikkuse, fassoonosade ja kinnituste arvu täpsustatakse ehituse käigus.