



- Joonis ei ole kasutatav tööjoonisena, kandevkonstruktsioonid tuleb dimensioneerida
- Tarinduse täpne ja detailne kirjeldus koos vastavate joonistega antakse konstruktiivses osas
- Olemasolevad vundamendid säilitatakse.
- Rekonstrueeritava osa alt tuleb võimalusel eemaldada kogu kasvupinnas ja muld
- Põranda- ja vundamendi alused tihendada võimalusel 95%ni
- Kommunikatsioonide lõbiviigud täpsustatakse eriosade projektides
- Hüdroisolatsioonimaterjalide tüüp ja paigaldusviis lahendada vastavalt tarnija juhistele
- Taldmike valmistamisel jälgida pinnase iseärasusi ja vajadusel teha parandused taldmike mõtudesse
- Kõikide ehitusmaterjalide ja seadmete paigaldamisel jälgida tootja poolseid juhiseid
- Ehitustööd teostada kvaliteetselt ja hea ehitustava kohaselt
- Projektis toodud materjalid on soovituslikud (materjale võib asendada samaväärsetega)