

## HOONE AADRESSIL

## KATUSEKATTE VAHETUS

Tellija andmed:
Ärinimi:
Reg kood:
Aadress:

Töövõtja andmed:
Ärinimi:
Reg kood:
Aadress:
Kontaktisik:
Telefon:
E-post:

Hinnapakkumuse järgne rekonstrueerimise maksumus kokku ilma KM:	0,00
Käibemaks kokku:	0,00
Hinnapakkumuse järgne rekonstrueerimise maksumus kokku koos KM:	0,00

## KATUS JA PÖÖNINGUKORRUS

1	Vana katusekatte demontaaž koos utiliseerimisega		380	m <sup>2</sup>	Eemaldada vana roovitus ja asbestiga eterniit
2	Sarikatööd (pikendused, parandused)		0,6	m <sup>3</sup>	Küljed 15cm pikemaks
3	Aluskatte ja roovitustöö koos materjaliga (rihtimisega)		380	m <sup>2</sup>	Mittehingav aluskate, distantssliist, roov vastavalt nõuetele
4	Tsementkiudplaadi paigaldus (värvimata hall, koos kinnituste ja linnutõkkega)		380	m <sup>2</sup>	
5	Harjaplekkide paigaldus		35	jm	
6	Viiluplekkide paigaldus		44	jm	
7	Katuseluukide paigaldus		3	tk	
8	Korstnaplekkide paigaldus		5	kmpl	
9	Räästakasti ehitus		92	m <sup>2</sup>	
10	Vihmaveesüsteemi paigaldus		1	kmpl	8 allatulekut
11	Korstnapitside ladumine		4	kmpl	Sisaldab korstnamütse
12	Rendiseadmed, transport, muu		1	obj.	
13	Tuulesuunajate paigaldus		69	jm	
14	Puistekivivilla paigaldus 300mm		85	m <sup>3</sup>	
15	Transport, tõsteseadmed		1	obj.	
16	Lumetõkete paigaldus		6	jm	Maja ette sissekäikude kohale

Maksumus ilma KM: 0,00

Käibemaks: 0,00

Maksumus koos KM: 0,00