

Põhimaterjalide tabel

Jrk nr	Nimetus	Möötühik	Hulk	Märkused
	KINNISTUVÄLINE			
1	<u>VEEVARUSTUS</u>			
1.1	Veevarustuse PE De32 x 3,0 mm PN10 SDR11	m	17	nt. Pipelife
1.2	Veevarustuse PE De40 x 3,7 mm PN10 SDR11	m	5	nt. Pipelife
1.3	Maakraan DN25 + spindel + kape 40 T	tk	2	nt. AVK
1.4	Märkelint "VEEVARUSTUS"	m	22	nt. Pipelife
1.5	Märketross min 2,5 mm ²	m	22	nt. Pipelife
1.6	+ muu vajalik materjal (nt. elektrikeevissadul, elektikeevismuhv, elektrikeevispõlv 90°, elektrikeevispime otsakork, elektrikeevisüleminek jne)	kompl	1	nt. Pipelife
2	<u>KANALISATSIOON</u>			
2.1	Reoveekanalatsioonitoru De160 x 4,0 mm PVC NAL SN8	m	20	nt. Pipelife
2.2	PE kanalisatsiooni kaev de400/315 (malmluuk 40t, teleskoop umbluugiga 315)	tk	1	nt. Pipelife
2.3	PE kontrollkolmik de200/160 (malmluuk 40t, teleskoop umbluugiga 160)	tk	2	nt. Pipelife
2.4	Märkelint "KANALISATSIOON"	m	20	nt. Pipelife
2.5	+ muu vajalik materjal (nt. muhvid, järelühendussadul ol.ol. kaevuga ühendamiseks)	kompl	1	nt. Pipelife

Taastamise maht

Jrk nr	Nimetus	Möötühik	Hulk	Märkused
1	Asfalt	m ²	8	
2	Haljasala	m ²	65	
3	Muud tööd (puu raie)	tk	1	Taotleda kohalikust omavalitsusest raieluba

Märkus: Enne töödega alustamist kooskõlastada täpsed kasutatavad materjalid