

TÖÖMAHTUDE JA MATERJALIDE LOETELU

KULUDE LOEND NR 1: VEETORU (KINNISTUSISENE) - PAIGALDAMINE

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
1	Veevarustuse plastsurveoru PE PN16 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De32 mm	39,3	jm.		0,00
2	Elektrikeevlisliitmikud PE PN16 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kompl.		0,00
3	Märkelint hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		39,3	jm.		0,00
4	Märkekaabel hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		39,3	jm.		0,00
5	Veemõõdusõlm veemõõtjale DN15 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kompl.		0,00
6	Olemasoleva veetorustiku ühendamine puurkaevust lahti koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	töö		0,00
7	Katete taastamine		1	töö		0,00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0,00

KULUDE LOEND NR 2: ISEVOOLNE REOVEEKANALISATSIOON (KINNISTUSISENE) - K11 PAIGALDAMINE

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
8	Reoveekanaliseerimise toru PVC SN8 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De110 mm	46,5	jm.		0,00
9	Plastist kanalisatsiooni kontrollkaev malmist või plastist luugiga hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De400/315 mm	5	kompl.		0,00
10	Olemasoleva lampkasti likvideerimine koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	töö		0,00
11	Liitmikud, üleminekud hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kompl.		0,00
12	Katete taastamine		1	töö		0,00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0,00

Kokku: **0,00**
 KM 20%: **0,00**
 Summa: **0,00**

Märkused:

- Kanaliseerimise ja veevarustuse torude pikkused täpsustab töid teostav ehitusmontaaž-organisatsioon.
- Isolatsiooni pikkuse, fassongosade ja kinnituste arvu täpsustatakse ehituse käigus.
- Pakkuja peab esitatud mahud hinnapakkumise käigus üle kontrollima.
- Ehitushinna arvutamisel peab pakkuja arvestama ka projekti dokumentatsiooniga ka muu materjaliga, sh kooskõlastajate poolt esitatud nõuetega.
- Pakkuja peab arvestama kõigi kaasnevate töödega, mida ei ole ilmingimata käesolevas spetsifikatsioonis esitatud, kuid mis on tehnoloogiliselt vajalikud teostada objekti spetsifikatsioonis esitatud tööde valmimiseks.
- Objektile võib esineda tundmatuid maa-aluseid kommunikatsioone.
- Katete taastamise mahud võivad täpsustuda ehitustööde käigus.