



RUUMIDE SPETSIFIKATSIOON			
PIND	NUMBER	NIMETUS	PINDALA
<b>2. korrus</b>			
	2-01	Trepihall	12,6
	2-02	Vannituba	8,0
	2-03	Magamistuba	14,4
	2-04	Magamistuba	16,0
	2-05	Garderoob	3,7
	2-06	Magamistuba	11,2
			<b>65,9 m<sup>2</sup></b>

#### TINGMÄRGID:

- Lammutatav konstruktsioon
- Olemasolev konstruktsioon
- Projekteeritud konstruktsioon
- - - Tõkeseksioon EI30

#### MÄRKUSED

- 1) Joonised, seletuskiri ja loetelud moodustavad terviku ja neid tuleb käsitleda koos. Vasturääkivuste ilmnemisel tuleb informeerida projekteerijat, et saada tegevusjuhiseid. Samuti informeerida projekteerijat, kui ilmneb ebatäpsetest lahendustest tulenevaid probleeme.
- 2) Kõik mõõdud tuleb täpsustada ehitajal ja toodete valmistajal kohapeal.
- 3) Avatäidete mõõdud antud projekteeritud avade mõõtude järgi, paigaldusruumi arvestamata.
- 4) Kõikides pesuruumides asendada tavaline kipsplaat niiskuskindla kipsplaadiga.
- 5) Tegemist on arhitektuurse projektiosaga eelprojekti staadiumis. Enne ehituse algust tellida vähemalt ehituskonstruktsioonide (tarindite) osa põhiprojekti staadiumis.
- 6) Olemasolevate konstruktsioonide kirjeldused on oletuslikud. Olemasolevad konstruktsioonid täpsustada projekteerimise järgmises staadiumis.