

## Elektrimaterjalide loend

Nimetus	Tüüp	Kokku	Ühik
<b>Kilbid</b>			
Moodulkilp	vastavalt joonisele EL-7-01	1	kmpl
<b>Installatsioonimaterjalid</b>			
Lihtlüüti, süv	1-ne	3	tk
Veksellüüti, süv	1-ne	4	tk
Dimmerlüüti, süv		1	tk
Pistikupesa, süv	IP44	2	tk
Pistikupesa, süv	1-ne	26	tk
Paigaldustoos	nt d=68mm	40	tk
<b>Kaablid ja tarvikud</b>			
Paigalduskaabel	XPJ-HF D 3G1,5	Vastavalt paigaldusele, täpsustab töövõtja	m
Paigalduskaabel	XPJ-HF D 3G2,5	Vastavalt paigaldusele, täpsustab töövõtja	m
Paigalduskaabel	XPJ-HF D 5G2,5	Vastavalt paigaldusele, täpsustab töövõtja	m
Paigalduskaabel	XPJ-HF D 4G1,5	Vastavalt paigaldusele, täpsustab töövõtja	m
Kaabikaitsetoru	D30, 750N	Vastavalt paigaldusele, täpsustab töövõtja	m
<b>Maandus- ja potentsiaaliühflustustarvikud</b>			
Maandusjuht	MK6 KORO	Vastavalt paigaldusele, täpsustab töövõtja	m

- Ehitajale lasub kohustus veenduda materjalide kogustes enne pakkumise tegemist / tööde teostamise algust. Ehitaja peab hinnapakkumist tehes arvestama kõikide materjalidega, ka niisugustega, mida ei ole ilmtingimata ülaltoodud loendis välja toodud, kuid on vajalikud elektripaigaldise nõuetekohaseks ehitamiseks.
- Toitekaablite ning potentsiaaliühflustustarvikute kogused sõltuvad ehitamise käigus ehitaja poolt valitud kaabliteedest ega ole antud loendis numbriliselt esitatud.
- Loendis on viidatud ainult ühele võimalikule tootjale. Vajadusel kasutada Tellijaga kooskõlastatult analooge, kuid jälgida, et parameetrid oleksid samad
- Kilbiseadmed lahutusvõimega 6kA