

NR	Tööde kirjeldus panduse ehitus 0,7x 57 jm kaldega hoonest 10%	ühik	maht	Märkused
1	Panduse lahtikaevamine sügavus h=200....300mm ja laius 900mm ning pinnase utiiliseerimine;	m2	52,00	
2	Hüdrokile Delta Nb paigaldus, seinale ülespöörde kõrgus panduse nullist -50mm;	m2	57,00	Servaliistu pole vaja paigaldada.
3	Killustikalus koos tihendamisega fr.8/16 _100mm;	m3	5,50	
4	Äärekivi ei tule, munakivi lõpetus vastu haljastust ja haljastus taastada;	kmpl	1,00	
5	Väiksemõõdulised munakivi 50-80mm paigaldus: tsementliiv 50mm; tihendusliiv.	m2	42,00	Tellija tarne
6	Betoonist sadeveerennid L=1200mm (püüdj+ renn x2) <a href="https://ikodor.ee/tooted/veerennid/">https://ikodor.ee/tooted/veerennid/</a>	tk	6,00	Tellija tarne
7	Trepiplaadi liivaaluse ehitus ja plaadi paigaldus. Plaat põletatud graniit 100x950x1250mm, paigaldus. Kivi 1 detail ja ca 320kg	kmpl	1,00	Tellija tarne
	Tellija tarnib munakivid, veerennid ja graniitplaadi. Muud vajalikud mehh ja materjalid töövõtja organiseerida.			

