



KANALISATSIOONI MÄRKUSED:

- OLMEVEEKANALISATSIOONI TORUSTIK MONTEERIDA PP VÕI PVC TÜÜPI PLASTTORUDEST.
- JOONISEL NÄIDATUD KANALISATSIOONI TORUSTIKU SUURUSED ON VÄLISLÄBIMÕÖDUD [MM].
- TORUSTIKUD PAIGALDADA PÕRANDKONSTRUKTSIOONI SISSE, KUI EI OLE MÄRGISTATUD TEISTI.
- TORUSTIK TULEB ISOLEERIDA FOOLIUMKATTEGA KÕIRIKISOLATSIOONIGA VASTAVALT JOONISETELE. ISOLATSIOONI KIHİ PAKSUS ON 50MM.
- KONSTRUKTSIOONIDESSE JÄÄVAD TORUSTIKUD PAIGALDADA HÜLSIDESSE.
- VÕIMALUSEL TORUDE KALLETEKS SISEVÕRGUS VÕTTA: Ø50: I=0,035; Ø75: I=0,025; Ø110: I=0,02; Ø160: I=0,015.
- TORUDE MINIMAALSETEKS KALLETEKS SISEVÕRGUS VÕTTA: Ø50: I=0,02; Ø75: I=0,015; Ø110: I=0,012; Ø160: I=0,008.
- TORUSTIKUD KINNITADA VASTAVALT TORUTOOTJA JUHISTELE.
- TORUSTIKE LÄBIVIIGUD TULETÕKKEKARINDITEST TIHENDADA VASTAVALT TARINDI TULEPÜSIVUSELE. TULETÕKKESEKTSIOONI LÄBIMISEL VARUSTADA TORUSTIK TULETÕKKEKEMANSETTEDEGA VÕI VÄIKSEMATE LÄBIMÕÖTUDE KORRAL TULETÕKKE MÄHISTEGA VMS.
- KÕIK PROJEKTIS KASUTATUD SEADMED JA MATERJALID ON TOODUD NÄIDETENA. KÄESOLEVA PROJEKTI SEADMED JA MATERJALID ON VÕIMALIK ASENDADA SAMAVÄÄRSETE VÕI PAREMATE OMADUSTEGA TOODETEGA.
- EHITUS-MONTAAJTÖÖDE TEGEMISEL JÄRGIDA KEHTVAID NORME JA VALMISTAJATEHASE JUHISEID NING ARVESTADA TEISTE ERIOSADEGA.