



- Märkused:**
1. Puidust ja metallist uuringud.
 2. Tegemist pole töökoosiga vaid väljapakutud põhimõtete lahendusega. Vundamendi lõplik konstruktsioon ja rajamissügavus lahendada vastavalt konstruktiivsele projekile lähtudes pinnase omadustest ja hoonetüübist jne.
 3. Kõik mõõdud kontrollida ja täpsustada objektil.
 4. Kuna palkseind liimtakas vundamendi külje betooni kruvidega, tuleb põrandakäite konstruktsiooni paigaldamisel lähemale põranda, et kütetoru ei paikne palkseinte all.
 5. Vundamendi plaani pole näidatud terrassi astmete alusel vundamendi. Terrasside vundamendi rajatakse postvundamendina või rib tugimüüridena.
 6. Kõik puitmäär ja kivimäär tuleb eraldi määrata tüüroostatsiooniga.
 7. Toodeid ja materjale paigaldamiseks tuleb jälgida materjalide tüüpe ja tarnijate paigaldusjuhiseid ja soovitusi.