












AVATÄIDETE SPETSIFIKATSIOON 1

Tähis	Joonis	Kirjeldus	Vahetada
A-1		<p>Keldriaknad</p> <p>Leng/raam: PVC Klaas: Kirgas Värvus: Valge 3x klaaspakett $U_{max}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>Hädaväljapääsu avatava osa kõrgus 600 mm</p>	4 tk
A-2		<p>Keldriaknad</p> <p>Leng/raam: PVC Klaas: Kirgas Värvus: Valge 3x klaaspakett $U_{max}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	5 tk
A-3	 <small>automaatikaga suitsueemalduseks kasutatav akna osa</small>	<p>Leng/raam: Alumiinium Klaas: Kirgas Värvus: Valge 3x klaaspakett $U_{max}=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>Automaatikaga suitsueemalduseks kasutatava akna avatava osa efektiivne pindala ühel aknal 1,9 m².</p>	4 tk
A-4		<p>Leng/raam: PVC Leng: PVC Klaas: Kirgas Värvus: Valge 3x klaaspakett $U_{max}=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	6 tk
A-5		<p>Leng/raam: PVC Klaas: Kirgas Värvus: Valge 3x klaaspakett $U_{max}=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	7 tk
A-6		<p>Leng/raam: PVC Klaas: Kirgas Värvus: Valge 3x klaaspakett $U_{max}=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	8 tk

Tähis	Joonis	Kirjeldus	Vahetada
A-7		<p>Leng/raam: PVC Klaas: Kirgas Värvus: Valge 3x klaaspakett $U_{max}=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	7 tk
RU-1		<p>Leng/raam: PVC Klaas: Kirgas Värvus: Valge 3x klaaspakett $U_{max}=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	11 tk
RU-2		<p>Leng/raam: PVC Klaas: Kirgas Värvus: Valge 3x klaaspakett $U_{max}=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	2 tk
RU-3		<p>Leng/raam: PVC Klaas: Kirgas Värvus: Valge 3x klaaspakett $U_{max}=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	2 tk
RU-4		<p>Leng/raam: PVC Klaas: Kirgas Värvus: Valge 3x klaaspakett $U_{max}=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	2 tk

Märkused:

1. Aknad loendatud seisuga 11.05.2022.
2. Keldrikorruse aknad tähistatud A-1 ja A-2.
3. Trepikoja aknad tähistatud A-3.
4. Kõik puitaknad vahetatakse välja uute kolmekordsete klaaspakett akende vastu.
5. Avatäidete mõõdud täpsustada konkreetse tootjaga.
6. Enne avatäidete tellimist kontrollida avatäidete mõõdud kohapeal.

Fassaadide rekonstrueerimine
Ehitusprojekt. Arhitektuurne osa.

04.11.2022

Töö nr: 202217

Stadium:
Põhiprojekt

Möötkava:
1:100

Leht:

AR-8-01