

**MAHTUDE TABEL**

OBJEKT: **Eramu**  
 AADDRESS:  
 TELLIIJA:  
 TÖÖ NR. **KV-123-20**  
 STAADIIUM: **PP**  
 OSA: **VK**

Nr	Nimetus	Kogus	Ühik
<b>Kanalisatsioon</b>			
1	Otsakork De160	3	tk
2	Kanalisatsiooni kontrollkaev 400/315 (h<=2)	1	tk
3	Kanalisatsiooni vaatluskaev 400/315 (h<=2)	1	tk
4	Kanalisatsiooni vaatluskaev 400/315 (2<h<=3)	1	tk
5	Projekteeritud kanalisatsioonitoru (ühiskanalisatsioonitoru) De160	56	m
6	Projekteeritud kanalisatsioonitoru (kinnistu kanalisatsioonitoru) De110	19	m
<b>Veevarustus</b>			
1	Sadulaühendus De110/40	1	tk
2	Otsakork De110 PE PN10	1	tk
3	Kapega siiber DN25	1	tk
4	Projekteeritud veetoru (ühisveevärgi toru) De110	3	m
5	Projekteeritud veetoru (kinnistu veevärgi toru) De32	30	m
6	Projekteeritud veetoru (ühisveevärgi toru) De40	52	m
<b>Ehitustööd</b>			
1	Kaevemaht	476	m3
2	Torustike aluse ettevalmistus	86	m2
3	Torustike mahamärkimine	172	jm
<b>MÄRKUSED</b>			
1	Enne lõpliku hinnapakumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud kogused plaanidel kirjeldatud kogustega. Pakkumine peab sisaldama kõik materjalid, sh abimaterjalid mida spetsifikatsioonis ja plaanidel ei ole näidatud, kuid mis on vajalikud tööde teostamiseks.		
2	Torude pikkused on orienteeruvad, arvestada 10% varu.		
3	Spetsifikatsioon ei sisalda abimaterjale sh liitmikud, kinnitused jms.		