

nr	Kululiik	Maht	Ühik	Ühiku hind	Kokku
	Keldriruum korterelamus	80,00	m ²		
	Tööd ruumi A osas				
1	Olemasoleva seinakapi demonteerimine, et säiliks tagasipaneku võimalus	1,00	kmpl		
2	Puitpõranda lammutamine ja utiliseerimine	40,00	m ²		
3	Armeeritud betoonpõranda ehitus koos alustäitega (liivaga või kergkruusaga, ei vaja soojustust)*	40,00	m ²		
	Tööd ruumi B osas				
4	Betoonpõrandalt vana linoleumkatte eemaldamine	40,00	m ²		
5	Betoonpõrandas vana torukanali täitmine betooniga*	3,50	m ²		
6	Kasutuses torukanali täitmine kergkruusaga ja katmine OSB plaadiga	3,00	m ²		
7	Laudisega osa laudise lammutus ja ava täitmine betooniga	1,00	m ²		
8	Tehnoruumi osa põranda katmine OSB-plaadiga	1,70	m ²		
9	Muud tööd				
	Kõik kokku				
	Käibemaks 20 %				
	Maksumus kokku koos KM				

*3. Tööde tulemusena peavad ruum A ja B olema ühes tasapinnas.

*5. Vajadusel tuleb ruum B osas valada tasanduskiht kuni 40 m² ulatuses.