

**MAHTUDE TABEL**

Objekt: **Eramu**  
 Aadress:  
 Töö nr.:  
 Tellija:  
 STAADIUM: **PP**  
 OSA: **VKV**

<b>Nr</b>	<b>Nimetus</b>	<b>Kogus</b>	<b>Ühik</b>
<b>Kanalisatsioon</b>			
1	Kanalisatsiooni väljalask (h<=2)	1	tk
2	Kanalisatsiooni kontrollkaev 200/160 (h<=2)	1	tk
3	Kanalisatsiooni vaatluskaev 400/315 (h<=2)	3	tk
4	Projekteeritud kanalisatsioonitoru (ühiskanalisatsioonitoru) De160	74	m
5	Projekteeritud kanalisatsioonitoru (kinnistu kanalisatsioonitoru) De110	3	m
6	Projekteeritud kanalisatsioonitoru (kinnistu kanalisatsioonitoru) De160	14	m
<b>Veevarustus</b>			
1	Läbiviik vundamendist koos hülsstoruga	1	tk
2	Kapega siiber DN25	1	tk
3	Projekteeritud veetoru (ühisveevärgi toru) De32	67	m
4	Projekteeritud veetoru (kinnistu veevärgi toru) De32	16	m
<b>Ehitustööd</b>			
1	Kaevemaht	297	m3
2	Torustike aluse ettevalmistus	88	m2
3	Torustike mahamärkimine	176	jm
<b>MÄRKUSED</b>			
1	Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud kogused plaanidel kirjeldatud kogustega. Pakkumine peab sisaldama kõik materjalid, sh abimaterjalid mida spetsifikatsioonis ja plaanidel ei ole näidatud, kuid mis on vajalikud tööde teostamiseks.		
2	Torude pikkused on orienteeruvad, arvestada 10% varu.		
3	Spetsifikatsioon ei sisalda abimaterjale sh liitmikud, kinnitused jms.		