

Projekti tunnus ja osa: 24042 / Veevarustus ja kanalisatsioon

Stadium:

Tööprojekt

Töö nimi: Tartu linn, kinnistu vee- ja reoveekanaliseerimisitorustik

Vastutav isik:

Ehitise aadress(id): Tartu linn

Koostaja

Kuupäev/versioon

11.07.2024/v01

### **Põhiliste tööde loetelu torustike rajamisel.**

Jrk	Tööde nimetus	Mööt-ühik	Kogus	Ühiku hind (EUR)	Summa (EUR)
	Torustike paigaldamise maht sisaldab: katete eemaldamist, kaeve- ja tagasitäite töid, kaeviku toetamist, veetõrjet, liigse pinnase äravedu, ristuvate kommunikatsioonide toetamist, olemasolevatele ristuvatele kaablitele kaitsehülsside paigaldamist, torustike soojustuse paigaldamist, kohaliku pinnase asendamist liivaga, torudele aluse tegemist ja tihendamist, torude ja armatuuri paigaldamist, sõlmede tegemist, katete taastamist (kõik tööd koos materjali maksumusega)				
1	Tööde läbiviimiseks vajalike seadmete ja materjalide ehitusplatsile toomine, hooldus ja äraviimine pärast tööde lõpetamist.	töö	1		
2	Liiklusmärkide paigaldamine liikluse ümberkorraldamiseks, ehitustsooni tähistamine	töö	1		
3	Torustiku rajamiseks vajaliku trassikoridori ettevalmistamine (võsa, puude, ajutiste ehitiste jms eemaldamine)	töö	1		
4	Projekteeritud torustike asukoha maha märkimine	töö	1		
5	Veetoru PE PN10 De32 mm paigaldamine	m	20		
6	Märkelint kirjaga "Vesi" paigaldamine	m	20		
7	Veemõõdusõlme paigaldamine	kompl	1		
8	Veetorustiku sõlmede paigaldamine	töö	1		
9	Reoveetoru PVC SN8 De110 mm paigaldamine	m	6		
10	Reoveetoru PVC SN8 De160 mm paigaldamine	m	14		
11	Märkelint kirjaga "Kanal" reoveekanaliseerimisitorustikule paigaldamine	m	20		
12	Soojustus reoveekanaliseerimisitorule paigaldamine	kogum	1		
13	Teleskoopiline reoveekanaliseerimiskaev De400/315 mm koos malm luugiga 40 T paigaldamine	tk	1		
14	Survetorustike katsetamine	töö	1		
15	Ehitatud torustike teostusmõõdistus	töö	1		
16	Vajadusel kommunikatsioonide rajamine teisele sügavusele	töö	1		
17	Olemasolevate toruühenduste ühendamine	töö	1		
18	Olemasolevate toruühenduste sulgemine	töö	1		
19	Murukatte taastamine	m <sup>2</sup>	15		
20	Killustikkatte taastamine	m <sup>2</sup>	54		

Projekti tunnus ja osa: 24042 / Veevarustus ja kanalisatsioon

Stadium: Tööprojekt

Töö nimi: Tartu linn, kinnistu vee- ja reoveekanalisatsioonitorustik

Vastutav isik:

Ehitise aadress(id): Tartu linn

Koostaja

Kuupäev/versioon 11.07.2024/v01

### ***Põhiliste tööde loetelu torustike rajamisel.***

<b>Jrk</b>	<b>Tööde nimetus</b>	<b>Mõõt- ühik</b>	<b>Kogus</b>	<b>Ühiku hind ( EUR )</b>	<b>Summa ( EUR )</b>
21	Muud tegevused, mis on tarvilikud antud peatükki kuuluvate tööde lõpuleviimiseks (koos materjalidega)	töö	1		
	<b>Kokku</b>				

**Märkused:**

1. Maksumus peab sisaldama kõiki töö teostamiseks vajalikke kulutusi ( tehnika, transport, tööjõud, maksud jne).
2. Kõik materjalid tuleb transportida, ladustada ja paigaldada vastavalt tootja poolt koostatud juhenditele.