

Materjalide kokkuvõte

Töö: Korterelamu rekonstrueerimine,

Töö nr: 760

Kuupäev: 03.03.2021

Osa: Küttesüsteem

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
Küttekehad							
1	Paneelradiaator	C22-500-1000	52	kompl.		0,00 €	näiteks Compact (PURMO)
2	Paneelradiaator	C22-500-1200	2	kompl.		0,00 €	näiteks Compact (PURMO)
3	Paneelradiaator	C22-500-800	58	kompl.		0,00 €	näiteks Compact (PURMO)
4	Paneelradiaator	C22-600-1400	9	kompl.		0,00 €	näiteks Compact (PURMO)
5	Paneelradiaator	C22-600-1600	20	kompl.		0,00 €	näiteks Compact (PURMO)
6	Paneelradiaator	C22-600-800	6	kompl.		0,00 €	näiteks Compact (PURMO)
7	Paneelradiaator	C33-500-1000	75	kompl.		0,00 €	näiteks Compact (PURMO)
8	Paneelradiaator	C33-500-1200	4	kompl.		0,00 €	näiteks Compact (PURMO)
9	Paneelradiaator	C33-900-600	9	kompl.		0,00 €	näiteks Compact (PURMO)
10	Paneelradiaator	VR22-300-2100	12	kompl.		0,00 €	näiteks VR (PURMO)
11	Õhutuskork		247	tk		0,00 €	
12	Pimekork		247	tk		0,00 €	
13	Radiaatori ühendusnippel		494	tk		0,00 €	
14	Radiaatori seinakandur, paar		247	kompl.		0,00 €	
15	Küttekehade paigaldusega seotud tööd ja abimaterjalid		247	kompl.		0,00 €	Vastavalk küttekehade arvule
Radiaatoriventiidid							
1	Dünaamiline radiaatoriventiiil	1/2"	247	tk		0,00 €	näiteks RA-DV (Danfoss)

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Termostaat (termoajam) radiaatoriventiiile; küttekehad korterites	1/2"	240	tk		0,00 €	Vastavalt radiaatoriventii tüübile (näiteks Danfoss RAS-C)
3	Sulgemisventiil radiaatoritele	1/2"	247	tk		0,00 €	näiteks RLV-S (Danfoss)
Torustikud ja armatuur							
1	Terastoru pressliidetega	DN15	1400	jm		0,00 €	
2	Terastoru pressliidetega	DN20	200	jm		0,00 €	
3	Terastoru pressliidetega	DN25	300	jm		0,00 €	
4	Terastoru pressliidetega	DN32	230	jm		0,00 €	
5	Terastoru pressliidetega	DN40	150	jm		0,00 €	
6	Terastoru pressliidetega	DN50	150	jm		0,00 €	
7	Terastoru pressliidetega	DN65	110	jm		0,00 €	
8	Harutorustike sulgemisseadmed	DN25	3	tk		0,00 €	
9	Harutorustike sulgemisseadmed	DN32	10	tk		0,00 €	
10	Harutorustike sulgemisseadmed	DN40	1	tk		0,00 €	
11	Harutorustike sulgemisseadmed	DN50	2	tk		0,00 €	
12	Sulgemisventiil (küttesüsteemi sulgemiseks)	DN65	2	tk		0,00 €	
13	Tasakaalustusventiil	DN25	2	tk		0,00 €	Näiteks Danfoss LENO MSV-BD
14	Tasakaalustusventiil	DN32	9	tk		0,00 €	Näiteks Danfoss LENO MSV-BD
15	Tasakaalustusventiil	DN40	1	tk		0,00 €	Näiteks Danfoss LENO MSV-BD
16	Tasakaalustusventiil	DN65	1	tk		0,00 €	Näiteks Danfoss MSV-F2

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Püstikute sulgemisseadmed	DN15	64	tk		0,00 €	Näiteks kuulventiil cimPRESS
18	Püstikute sulgemisseadmed	DN20	44	tk		0,00 €	Näiteks kuulventiil cimPRESS
19	Püstikute sulgemisseadmed	DN25	2	tk		0,00 €	Näiteks kuulventiil cimPRESS
20	Tühjendusventiil (kuulventiil keermestatud korgiga)	DN15	110	tk			
21	Villkoorik DN15 torule	18-40	240	jm		0,00 €	näit. Paroc
22	Villkoorik DN20 torule	22-40	140	jm		0,00 €	näit. Paroc
23	Villkoorik DN25 torule	25-40	280	jm		0,00 €	näit. Paroc
24	Villkoorik DN32 torule	35-40	230	jm		0,00 €	näit. Paroc
25	Villkoorik DN40 torule	42-40	150	jm		0,00 €	näit. Paroc
26	Villkoorik DN50 torule	54-50	150	jm		0,00 €	näit. Paroc
27	Villkoorik DN65 torule	64-50	110	jm		0,00 €	näit. Paroc
28	PVC kate isolatsioonikoorikutele		100	m ²		0,00 €	vastavalt montaaži vajadusele
29	Torustiku paigaldamiseks vajalikud kandurid, liitmikud, üleminekud, hargnemised, tühjendused		1	kompl.		0,00 €	-"
30	Torustike paigaldusega seotud tööd ja abimaterjalid		1	kompl.		0,00 €	-"
Soojussõlm							
1	Ringluspump	13,2m ³ /h; 8mVs	1	kompl.			näit. Grundfos Magna3 50-120
2	Kütte soojusvaheti	300kW	1	kompl.			Prim 100/53; Sek 70/50 (näit SWEP)
3	Paigaldamiseks vajalikud abimaterjalid						

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Olemasoleva ringluspumba ja soojusvaheti demonteerimine ja utiliseerimine		1	kompl.			
Täiendavad tööd							
1	Olemasoleva küttesüsteemi demonteerimine ja utiliseerimine		1			0,00 €	kogus täpsustada vastavalt montaaži vajadusele
2	Uue küttesüsteemi reguleerimine ja mõõdistamine		1			0,00 €	

Märkused:

1. Spetsifitseerimata materjal, mis tuleneb montaaži vajadusest, kuulub töövõtumahu sisse.
2. Materjalide asendused kooskõlastada projekteerijaga.
3. Spetsifikatsioon sisaldab ainult põhimaterjale. Materjalide kogused ja mõõdud on vajalik täpsustada tööde käigus.
4. Trepikodade, koridoride ja üldkasutatavate ruumide küttekehale paigaldada radiaatoriventil ilma termostaadita (termoajamita).