



KANALISATSIOONI TINGMÄRGID

	OLMEVEEKANALISATSIOONI TORUSTIK / ISOLEERITUD
SI50	ISOLATSIOONIKIHI PAKSUS 50MM
PL	PUHASTUSLUUK
TP -0,60m	TORU KÕRGUS HOONE NULLIST (TORU PÕHI)
WC	WC KLOSETI ÜHENDUS
SF	SIFOONI ÜHENDUS
PM	PESUMASINA ÜHENDUS
PT	PÕRANDTRAPI ÜHENDUS
VN	VANNI ÜHENDUS
KV	KÖÖGIVALAMU ÜHENDUS
KP	KÄTEPESUKAUSI ÜHENDUS
RT	RENNTRAPI ÜHENDUS

KANALISATSIOONI MÄRKUSED:

- OLMEVEEKANALISATSIOONI TORUSTIK MONTEERIDA PP VÕI PVC TÜÜPI PLASTTORUDEST.
- JOONISEL NÄIDATUD KANALISATSIOONI TORUSTIKU SUURUSED ON VÄLISLÄBIMÕÖDUD [MM].
- TORUSTIKUD PAIGALDADA PÕRANDKONSTRUKTSIOONI SISSE, KUI EI OLE MÄRGISTATUD TEISITI.
- TORUSTIK TULEB ISOLEERIDA FOOLIUMKATTEGA KOORIKISOLATSIOONIGA VASTAVALT JOONISETELE. ISOLATSIOONI KIHI PAKSUS ON 50MM.
- KONSTRUKTSIOONIDESSE JÄÄVAD TORUSTIKUD PAIGALDADA HÜLSIDESSE.
- VÕIMALUSEL TORUDE KALLETEKS SISEVÕRGUS VÕTTA:

Ø50: I=0,035;	Ø75: I=0,025;
Ø110: I=0,02;	Ø160: I=0,015.
- TORUDE MINIMAALSETEKS KALLETEKS SISEVÕRGUS VÕTTA:

Ø50: I=0,02;	Ø75: I=0,015;
Ø110: I=0,012;	Ø160: I=0,008.
- TORUSTIKUD KINNITADA VASTAVALT TORUTOOTJA JUHISTELE.
- KANALISATSIOONIPÜSTIKUTE PUHASTUSLUUGID PAIGALDADA 1.0M PÕRANDAST. NENDE LIGIPÄÄSU TAGAMISEKS VAJADUSEL PAIGALDADA SEINA VAJALIKU SUURUSEGA VAATLUSLUUGID.
- ÕHUTUSTORUDE MINIMAALNE KÕRGUS KATUSE PINNAST JA TEHNILISE ŠAHTI PINNAST ON 700MM. ÕHUTUSTORUD VARUSTADA UV-KINDLATE ÕHUTUSOTSIKUTEGA.
- KÕIK PROJEKTIS KASUTATUD SEADMED JA MATERJALID ON TOODUD NÄIDETENA. KÄESOLEVA PROJEKTI SEADMED JA MATERJALID ON VÕIMALIK ASENDADA SAMAVÄÄRSETE VÕI PAREMATE OMADUSTEGA TOODETEGA.
- EHITUS-MONTAÄZTÖÖDE TEGEMISEL JÄRGIDA KEHTIVAD NORME JA VALMISTAJATEHASE JUHISEID NING ARVESTADA TEISTE ERIOSADEGA.