

LISA 1

Veevarustuse spetsifikatsioon

Töö nr. VK-2319

25.05.2023

Kuusalu alevik,
Kuusalu vald, Harju maakond

Jär. NR	Mööd-ühik	Nimetus	Tähis, materjal, mõõt	Hulk	Märkused/ valmistaja
VEEVARUSTUS					
1	jm	Komposiitoru PEX-AL-PEX PN10, sh hülss/isolatsioon, kinnitused, liitmikud, põlved	ø20	260	
2	jm	Komposiitoru PEX-AL-PEX PN10, sh hülss/isolatsioon, kinnitused, liitmikud, põlved	ø25	230	
3	jm	Komposiitoru PEX-AL-PEX PN10, sh hülss/isolatsioon, kinnitused, liitmikud, põlved	ø32	160	
4	jm	Komposiitoru PEX-AL-PEX PN10, sh hülss/isolatsioon, kinnitused, liitmikud, põlved	ø40	70	
5	tk	Roostevaba käterätikuivati, siugtoru		30	
6	tk	Kuulkraan	DN 10	6	
7	tk	Kuulkraan	DN 15	10	
8	tk	Kuulkraan	DN 20	208	
9	tk	Kuulkraan	DN 25	12	
10	tk	Tühjenduskraan	DN 15	30	
11	tk	Tasakaalustusventiil MTCV	DN 15	10	
12	tk	Autom. Õhutusventiil	DN 10	6	
13	tk	Kaugloetav CAT-kaabliga ühendatav veearvesti tagasivooluklapiga	DN 15	102	nt Kamstrup
14	kmpl	Kaugloetavate veearvestite andmekogumiskeskus		1	
15	kmpl	Kaugloetavate veearvestite kaabeldamine		1	
16	kmpl	Torustiku ühendamine mahtboileritega			
17	kmpl	Torustiku ühendamine olemasolevate korterite torudega			
18	kmpl	Olemasoleva torustiku demontaaž			

LISA 2

Kanalisatsiooni spetsifikatsioon

Töö nr. VK-2319

25.05.2023

Kuusalu alevik,
Kuusalu vald, Harju maakond

Jär. NR	Mööd-ühik	Nimetus	Tähis, materjal, mõõt	Hulk	Märkused/ valmistaja
REOVEEKANALISATSIOON					
1	jm	Müra summutav plastiktoru, sh põlved, üleminekud, muhvid, isolatsioon, kinnistused jms	ø110	140	nt Wavin Optima
2	jm	Müra summutav plastiktoru, sh põlved, üleminekud, muhvid, isolatsioon, kinnistused jms	ø75	100	
3	jm	Plastiktoru PP-HT S16, sh põlved, üleminekud, muhvid, kinnistused jms	ø110	15	
4	jm	Plastiktoru PP-HT S16, sh põlved, üleminekud, muhvid, kinnistused jms	ø75	10	
5	tk	Puhastusluuk	ø110	8	
6	tk	Puhastusluuk	ø75	4	
7	tk	Tuletõkkemansett	ø110	30	Täpsustada kohapeal
8	tk	Tuletõkkemansett	ø75	20	
9	tk	Tuulutuskorsten	ø110	6	UV-kindel
10	tk	Tuulutuskorsten	ø75	4	
11	tk	Põrandatrapp haisulukuga, roostevabast terasest restkaas	ø75	1	
12	tk	Tagasivooluklapp	ø75	1	
13	kmpl	Korteri ühendused		30	
14	kmpl	Põranda lõhkumine keldrikorrusel, põranda taastamine			
15	kmpl	Ol.ol torustiku demontaaž			

SADEMEVEEKANALISATSIOON					
1	jm	PP SN8 plastiktoru, sh põlved, üleminekud, muhvid, kinnistused, isolatsioon jms	ø110	45	
2	jm	Sademeveelehter prahisõelaga	ø110	2	
3	kmpl	Ol.ol torustiku demontaaž		1	

MÄRKUSED:

1. Materjalid on toodud näidistena, võimalik asendamine sama või paremate parameetritega
2. Reaalne materjalide vajadus võib mõningal määral erineda tabelis toodust.