



MÄRKUSED

1. ±0,00=abs. 99,36
2. BETOON C25/30 F50, ARMATUUR A500HW
3. VUNDAMENDID RAJADA MEHAANILISELT TIHENDATUD LIVALUSELE 200mm
4. PLAADI VÕRKUDE JÄTKU ÜLEKATE 30D.
5. ARMATUURI KATSEKIHT 30mm, PLAADI JA VUND. ALL 70mm.
6. VUNDAMENDI TALDMIKU JA SOKLISEINA VÄLISPINNAL VERTIKAALNE HÜDROISOLATSIOON, KUMMIBITUUMENMASTIKS Aquaseal Hyprufe.

Muudatus	Avr	Muudatuse kirjeldus	Nimi	Kuupäev
<p>Objekt: LEHO KIVIMA</p> <p>ELAMU</p> <p>Kallaste kinnistu, Kraavi küla, Antsla vald</p> <p>Võru maakond</p>			<p>Projekti seadmine:</p> <p>Põhiprojekt</p>	
<p>Tallja:</p> <p>AS Meistri Projekt</p> <p>Meistri TO, Tallinn 13517</p> <p>tel.6563610 fax 6563638</p> <p>ärireg nr 100499958</p> <p>e-mail: info@meisteriprojekt.eu</p> <p>www.meistriprojekt.eu</p>			<p>Projekti nr:</p> <p>0905</p> <p>Ehitaja:</p> <p>KON</p> <p>Joonise number:</p> <p>0006</p> <p>Muudatus:</p> <p>1-50</p>	
<p>Objekt:</p> <p>AS Meistri Projekt</p> <p>Meistri TO, Tallinn 13517</p> <p>tel.6563610 fax 6563638</p> <p>ärireg nr 100499958</p> <p>e-mail: info@meisteriprojekt.eu</p> <p>www.meistriprojekt.eu</p>			<p>Kuupäev:</p> <p>26.05.2009</p> <p>Faas:</p>	