

<b>KATUSE REKONSTRUEERIMINE</b>						
<b>Tööde loetelu</b>	<b>Kogus</b>	<b>Ühik</b>	<b>Hind</b>	<b>Summa</b>	<b>K/M 22%</b>	<b>KOKKU</b>
EHITUSPLATSI KULUD: piirdeaiad, tellingud, lavad ja tõstukid, mobiilkraanad, materjalide vedu, objekti puhastamine ja ehitusjäätmete utiliseerimine, ehitustööde kindlustus jms						
KORSTNAD: olemasolevate korstnate lammutamine (pakkuja hindab millises mahus), uued korstnad koos vajalikke viikudega vastavalt tegevuskavale, et taastamisega tekiks harjakorstnad (keraamilistest tellistest), korstnapitsid krohvida lubikrohviga; töödeks vajaliku projekti(osa) koostamine						
KATUSEKATTE EEMALDAMINE: olemasoleva eterniitplaatidest katusekatte eemaldamine, katuseroovide demontaaž ning eterniidi ja kõigi ehitusjäätmete käitlemine						
KAHJUSTUNUD KANDEKONSTRUKTSIOONI OSADE JA RÄÄSTAKARNIISI RESTAUREERIMINE vastavalt joonistele EK-1 ... EK-3 ning tööde kirjeldusele tegevuskavas lk 5						
UUS KATUSEKATE: aluskate, distantpliist (30x100mm), roovitus (50x100, samm 375mm), katusekivi S-kivi (punane savikivi) koos harja- ja ääre kividega						
KATUSEUUGID: paigaldada uued katuseuugid (vt joonised AE-3 sõlm 1 ja AET-8) sh tsinkplekist (värvitud) katted						
VIHMAVEESÜSTEEM: tsingitud plekist, ümara profiiliga rennid ja torudega (konksud, räästarennid, vihmaveelehtrid vt joonis AE-7)						
KATUSELUUK, KATUSESILD JA LUMETÕKKED (katusega samas toonis), lumetõkked Vabaduse tn poolsele küljele ja hoovis sissepääsu kohal						
VARJUALUNE: uued sarikad 100x120mm, uued postid algsetesse asukohtadesse, vana tala säilitada, uus piire (vt joonis AE-4), põrand laudadest laiusega 180-200mm ,paksus 40mm, lihtne laudisega trepp, astme kõrgus 180mm ,laius 270mm, paksus 40mm 1860x40mm						