



Tingmärgid:

—KV— Projekteeritud (asendatav) külmaveetorustik

d -- veetorude väline läbimõõt

SI-- soojusisolatsioon

Märkused:

- 1) Veepüstikud - PN10 komposiitplastsurveetorudest (näiteks Alupex) Veetorustik isoleerida kivivill isolatsiooniga paks. 20mm ning katta alumiiniumfooliumiga.
- 2) Tuletõkkesektssioonidest läbiminekohtad (avad vahelagedes) rekonstrueerida tulepüsivaks.
- 3) Veepüstikute asukoht täpsustada töökorras.

Tingmärgid:

—K1— Projekteeritud (asendatav) olmereovee kanalisatsioon

Pst K1 De110 Projekteeritud (asendatav) kanalisatsioonipüstik

SI Soojusisolatsioon

Märkused:

- 1) Olmereovee kanalisatsioon - PP SN8 plastik-muhvitorudest või müravastastest torudest.
- 2) Olmereovee kanalisatsioonipüstikud isoleerida kivivill isolatsiooniga paks. 30mm ning katta alumiiniumfooliumiga. Vajadusel katta valge plastiga ja värvida soovitud tooni.
- 3) Tuletõkkesektssioonidest läbimiskohtadele (vahelaed) paigaldada tuletõkkemanžettid.
- 4) Tuletõkkesektssioonidest läbiminekohtad rekonstrueerida tulepüsivaks vastavalt joonisele Lisa 1.
- 5) Asendatavate olmereovee kanalisatsiooni püstikute ja pörandaluste torude asukoht täpsustada töökorras enne tööde algust.
- 6) Sanseadmete ümberühendamise viis reovee püstikuga täpsustada töökorras vastavalt konkreetsele olukorrale.

Ruumide eksplikatsioon krt nr 1:

Tuba	20,6
Kõök	17,5
Duširuum	2,8
krt 1 KOKKU	40,9 m²

Ruumide eksplikatsioon krt nr 4:

Tuba	19,3
Kõök	19,6
Duširuum	0,9
WC	0,9
krt 4 KOKKU	40,7 m²

Ruumide eksplikatsioon krt nr 8:

Kõök - tuba	27,2
Magamistuba	10,4
Duširuum	4,1
krt 8 KOKKU	41,7 m²

MOUDATUS	KUUPAEV	MOUDATUSE KIRJELDUS	PROJ.
		Objekt: Korterelamu rekonstrueerimine. Vene tn 15, Rakvere linn, Lääne-Virumaa	Töö nr. 33/24
Projekt.	Mark Jasman	Tellija: Verx Rakvere OÜ	Staad. PP
		Osa: Veevarustus ja kanalisatsioon	Leht: VK-03
KordamedProjekt OÜ Registreeringu nr. 14860189		Joonis: 1.korruse plaan. Veevarustus ja kanalisatsioon.	Mõõt 1:100
			Kõide VK
			Kuup. 10.05.24 a.