



RUUMIDE EKSPLIKATSIOON

Nimetus	Pindala
Esik	4,5 m ²
Köök / Elutuba	43,3 m ²
Saun	3,5 m ²
Sauna eesruum	7,1 m ²
Tehnoruum	2,5 m ²
Majapidamisruum	3,5 m ²
WC	2,1 m ²
Koridor	12,1 m ²
Vannituba	6,4 m ²
Kontor / Külalistetuba	8,0 m ²
Lastetuba 1	9,3 m ²
Lastetuba 2	11,2 m ²
Master bedroom	12,0 m ²
Walk-in garderoob	6,7 m ²
Suletud netopind	132,2 m²

JOONIS

Joonise nr.	AR-5-01
Joonise nimi	1 korrus
Stadium	Eelprojekt
Mõõtkava	1:100 297x420
Kuupäev	5/2/2024

MÄRKUSED

1. Käesolev joonis tühistab kõik sama joonise numbriga varasema kuupäevaga joonised.
2. Enne ehitamist tuleb veenduda konstruktsiooni (kihtide) õigsuses ja vastavuses heale ehitustavale, nõuetele ja normidele. Ebatäpsuste või küsimuste korral kontakteeruda projekterijaga.
3. Tooteid käsitleda, kasutada ja paigaldada vastavalt tootjapoolsete nõuetele, soovitudele, heale ehitustavale ja ehitusnormidele.
4. Ehitajal on vajalik konsulteerida tootjaga ja arvestada deformatsioonivuukidega ja lahendada need vastavalt nõuetele/soovitudele.
5. Kandvate seinte, vahelagede, katuste ja muude konstruktsioonide lahenduse kinnitab konstruktsiooni projekterija vastavalt koormustele ja nõuetele.
6. Hoone rajamisel tuleb arvestada EVS 840:2017 - "Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes" ehitamise põhimõtteid.
7. Projekt on koostatud vastavalt projekteerimise lähteülesandele / tehnilisele kirjeldusele ning kehtivatele normidele ja nõuetele.
8. Kõikide materjalide ja ehitustööde kvaliteet peab vastama EV-s kehtivate seadusandlike aktide järgi kehtestatud nõuetele ja olema kooskõlas hea ehitustavaga.
9. Seletuskiri, joonised ja teised projekti osad moodustavad terviku ja neid tuleb käsitleda koos. Vasturääkivuste ilmnemisel teavitada projekterijat.
10. Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid peab üle kontrollima enne toote valmistamist.
11. Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ja täpsustada kohapeal.
12. Tagada konstruktsioonide vee- ja niiskuskindlus.

RevID	ID	Muutuse nimetus	Kuupäev