

HANGE 15.04.2023

Töö kirjeldus:

Suvila köögis ja kuivkäimlas olemasolevale laudpõrandale OSB plaadi, pvc rullmaterjali ja põrandaliistude paigaldamine.

Põrandalt tuleb vana pvc kattematerjal eemaldada, selle saab ära rebida. Kohati on vana kate liimitud, muid kinnitusvahendeid ei ole kasutatud.

Nendes ruumides on all puidust laudadest aluspõrand, mida töö käigus ei korrastata. OSB plaadid paigaldatakse otse olemasolevale aluspõrandale.

Köögi ruumi gabariitmõõdud on 180 x 270 cm mille sees tuleb teha põrandakatetele väljalõikeid pliidi, korstnajala ja muu sobituse jaoks. Paigaldatava põrand pindala köögis on ligikaudu 4 m². Kööki paigaldatakse üks kiht osb plaati, plaate võib optimaalseks pinnakatmiseks tükeldada. PVC rullmaterjal tuleb paigaldada kööki ühe tervikliku tükina.

Kuivkäimla põrand mõõdud on 83 x 80 cm, selle keskel on potialus. OSB plaadid paigaldatakse selles ruumis kahes kihis üksteise peale, plaate võib potialuse ümber tükeldada.

OSB plaadid kinnitatakse kruvidega aluspõrand külge. Pvc rullmaterjal liimitakse kohati (vastavalt vajadusele) osb plaadi külge. Põrandaliistud paigaldatakse kruvidega ruumide perimeetrile.

Materjalid on tellijal olemas, sealhulgas:

- OSB plaat 10 x 2500 x 1250 mm
- pvc rullmaterjal mõõtmetega 200 x 350 x 3 mm
- põrandaliist valge MDF 37 x 18 x 2400
- plaadi- ja liistukruvid
- universaalliim.

Töövahendid:

Kõik töödeks vajalikud töövahendid, sealhulgas plaatide ja pvc lõikamiseks, kruvide paigaldamiseks jne on töövõtja poolt.

Töö tegemise koht ja aeg:

Töökoht vanemas suvilas Naage külas Harku vallas, 22 km Tallinnast.

Töö teostatakse ühe päevaga ja see oleks soovitatav teha mai 1. või 2. nädalal.

Tellijale ei sobi teisipäevad ja neljapäevad. Kõigil ülejäänud päevadel, ka nädalavahetustel on töö võimalik.

Pakkumise sisu:

1.Töö kogumaksumus.

2.Töö tegijate arv.

3.Töövõtjale sobivad kuupäevad töö teostamiseks.