

PÕHISEADMETE JA MATERJALIDE LOETELU

NR	NIMETUS	TÄHIS	KOGUS	MÄRKUSED
VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON				
	Peaveemöödusõlm			
1	Kuulkraan DN20		2 tk	
2	Veemõõtja DN20		1 tk	
3	Konsool veemõõtjale VMK 20-210		1 tk	
4	Tühjenduskraan DN15		1 tk	
5	Tagasilöögiklapp DN15		1 tk	
6	Vajadusel veepehmedaja ja armatuur		1 kmpl	Valib Tellija vastavalt veeanalüüsile
	Korteri veemöödusõlm			
1	Kuulkraan DN20		4 tk	
2	Veemõõtja DN20		2 tk	
3	Konsool veemõõtjale VMK 20-210		2 tk	
4	Tühjenduskraan DN15		2 tk	
5	Tagasilöögiklapp DN20		2 tk	
6	Vajadusel veepehmedaja ja armatuur		2 kmpl	Valib Tellija vastavalt veeanalüüsile
	Kinnistuisene ja veetorustik			
1	Vee välistrassi torustik PE De40x3,7 mm PN10 märkekaabliga	V11	62 m	nt. Pipelife
2	Läbiviik hoone põrandast veetiheda hülsiga veetorule De32 PN10. Hülsstoru De63		3 m	nt. Pipelife
3	Elektrikeevismuhv De40, SDR11, PN16		1 tk	nt. Pipelife
4	Märkekaabel		62 m	
5	Hoiatuslint		59 m	
	Kinnistuisene olmereoveekanaliseatsioon			
1	Kanaliseatsiooni torustik PP De110 SN8	K11	42 m	nt. Pipelife
2	Kanaliseatsiooni torustik PP De160 SN8	K11	26 m	nt. Pipelife
3	Pölv 90° PP De110 SN8		2 tk	nt. Pipelife
4	Hoiatuslint		75 m	
5	Teleskoopne kanalisatsiooni kontrollkaev 400/315 koos umbkaanega 25 t	K11-3	1 tk	nt. Pipelife
6	Teleskoopne kanalisatsiooni kontrollkaev 400/315 koos umbkaanega 40 t	K11-1, K11-2	2 tk	nt. Pipelife
7	Kanaliseatsiooni biopuhasti nt. Silver FLOW-6		1 kmpl	Keskfond & Partnerid
8	Voolurahustuskaev 800/600		1 tk	nt. Pipelife
9	Imbtunnel 1200x800, V=130 l		8 kmpl	Keskfond & Partnerid
	Kinnistuisene sademeveekanaliseatsioon			
1	Sademeveetorustik PE De63x5,8 mm PN10	K21	97 m	nt. Pipelife
2	Sademeveetorustik PP De110 SN8, MP-tüüpi ≤120° perforeritud	K21	108 m	nt. Pipelife
3	Sademeveetorustik PP De110 SN8,	K21	27 m	nt. Pipelife
4	Vihmaveelehter De 270/110		8 tk	nt. Pipelife
5	Teleskoopne sademeveekanaliseatsiooni kontrollkaev 400/315 koos umbkaanega 25 t	RK21-1, RK21-2, RK21-3	3 tk	nt. Pipelife
6	Teleskoopne sademeveekanaliseatsiooni kontrollkaev 400/315 koos umbkaanega 40 t	RK21-4	1 tk	nt. Pipelife

PÕHISEADMETE JA MATERJALIDE LOETELU

NR	NIMETUS	TÄHIS	KOGUS	MÄRKUSED
7	Voolurahustuskaev Ø600		1 tk	nt. Fertil
8	Sademevee pumpla, nt. Fertil, Ø800/600		1 tk	nt. Fertil

Märkused:

1. Spetsifikatsioon on orienteeruv. Pakkumisel on vajalik arvestada mahtudega, millised võimaldavad rajada joonistel toodud süsteemid.
2. Projektis näidatud seadmed on toodud "näiteks". Ehitajal on õigus vahetada need tehniliselt samaväärsete vastu eeldusel, et vahetus ei halvenda kasutustingimusi ja ei suurenda kasutuskulusid. Samuti tuleb jälgida haakumist hoone ja tema teiste tehnosüsteemidega.
3. Paigaldatavad seadmed kooskõlastada Tellija ja omaniku järelevalvega. Vahetuse tulemuse eest kannab täit vastutust ehituse töövõtja.
4. Kõik spetsifikatsioonis ja teistes käesoleva projekti dokumentides kajastatud seadmed ja materjalid on ette nähtud hankida ja paigaldada ning kasutuskorda reguleerida töövõtja poolt, kui ei ole mainitud teisiti.
5. Töövõtja peab arvestama kõigi vajalike materjalide ja toimingutega projektis kajastatud lahenduste välja-ehitamiseks ka siis, kui need ei ole otseselt esitatud käesoleva projekti joonistel ja selgitustes.