



RUUMIDE SPETSIFIKATSIOON			
PIND	NUMBER	NIMETUS	PINDALA
0. kelder			
	0-01	Eesruum	12,2
	0-02	Pesuruum	3,1
	0-03	Leiliruum	3,4
	0-04	Tehnoruum	5,0
			23,7 m²

TINGMÄRGID:	--- Lammutatav konstruktsioon
---	Olemasolev konstruktsioon
---	Projekteeritud konstruktsioon
---	Tõkkesektsioon EI30

MÄRKUSED

- Joonised, seletuskiri ja loetelud moodustavad terviku ja neid tuleb käsitleda koos. Vasturääkivuste ilmnemisel tuleb informeerida projekteerijat, et saada tegevusjuhiseid. Samuti informeerida projekteerijat, kui ilmneb ebatäpsetest lahendustest tulenevaid probleeme.
- Kõik mõõdud tuleb täpsustada ehitajal ja toodete valmistajal kohapeal.
- Avatäidete mõõdud antud projekteeritud avade mõõtude järgi, paigaldusruumi arvestamata.
- Kõikides pesuruumides asendada tavaline kipsplaat niiskuskindla kipsplaadiga.
- Tegemist on arhitektuurse projektiosaga eelprojekti staadiumis. Enne ehituse algust tellida vähemalt ehituskonstruktsioonide (tarindite) osa põhiprojekti staadiumis.
- Olemasolevate konstruktsioonide kirjeldused on oletuslikud. Olemasolevad konstruktsioonid täpsustada projekteerimise järgmises staadiumis.