

MAHTUDE TABEL

Objekt: **Eramu**
 Aadress: **Maidla küla, Saue vald, Harjumaa**
 Töö nr.: **KV-125-24**
 Tellija: **Kinnistu omanik**
 STAADIUM: **PP**
 OSA: **VKV**

Nr	Nimetus	Kogus	Ühik
Kanalisatsioon			
1	Kanalisatsiooni väljund hoonest	2	tk
2	Kanalisatsiooni vaatluskaev 400/315 (h<=2)	4	tk
3	Projekteeritud kanalisatsioonitoru (kinnistu kanalisatsioonitoru) De110	26	m
Veevarustus			
1	Hülsstoru	1	tk
2	Projekteeritud veetoru (kinnistu veevärgi toru) De32	17	m
MÄRKUSED			
1	Enne lõpliku hinnapakumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud kogused plaanidel kirjeldatud kogustega. Pakkumine peab sisaldama kõik materjalid, sh abimaterjalid mida spetsifikatsioonis ja plaanidel ei ole näidatud, kuid mis on vajalikud tööde teostamiseks.		
2	Torude pikkused on orienteeruvad, arvestada 10% varu.		
3	Spetsifikatsioon ei sisalda abimaterjale sh liitmikud, kinnitused jms.		