

Mahtude tabel

TELLIJA: Kinnistu omanik  
 TÖÖ NR. KV-067-24  
 STAADIUM: PP  
 OSA: VK

Nr	Nimetus	Kogus	Ühik
<b>Kinnistu kanalisatsioon</b>			
1	Biopuhasti nt BioC6	1	tk
2	Kanalisatsiooni vaatluskaev 400/315 (h<=2)	2	tk
3	Kanalisatsiooni väljalask hoonest (h<=2)	1	tk
4	Projekteeritud kanalisatsioonitoru (kinnistu kanalisatsioonitoru) De110	76	m
5	Imbväljak	1	tk
<b>Kinnistu veevarustus</b>			
1	Läbiviik vundamendist koos hülsstoruga	1	tk
2	Projekteeritud veetoru (kinnistu veevärgi toru) De32	45	m
3	Puurkaevu sukelpump nt Grundfos koos hüdrofooriga ja automaatikaga	1	tk
<b>MÄRKUSED</b>			
1	Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud kogused plaanidel kirjeldatud kogustega. Pakkumine peab sisaldama kõik materjalid, sh abimaterjalid mida spetsifikatsioonis ja plaanidel ei ole näidatud, kuid mis on vajalikud tööde teostamiseks.		
2	Torude pikkused on orienteeruvad, arvestada 10% varu.		
3	Spetsifikatsioon ei sisalda abimaterjale sh liitmikud, kinnitused jms.		