



VS-1,

Vertikaalne voodrilaudis 20x95mm
 Hor. roov 25x100mm / tuulutus
 Vert. roov 25x50mm / tuulutus
 Tuuletõkkeplaat OSB 10mm
 Karkass 45x195mm, s600mm +
 Min.vill 200mm
 Aurutõkkekile
 Hor. roov 45x45mm, min vill 50mm
 Kipsplaat 2x12,5 mm GN 13 (standard)
 Siseviimistlus

SS-1,

Siseviimistlus
 Kipsplaat 2x12,5 mm GN 13 (standard)
 Metall-karkass 66mm + vill 66mm
 Kipsplaat 2x12,5 mm GN 13 (standard)
 Siseviimistlus

SS-2,

Siseviimistlus
 Kipsplaat 2x12,5 mm GN 13 (standard)
 Metall-karkass 66mm + vill 66mm
 Sauna SPU 30mm
 Dist.liist 18x45mm
 Lehtpuulaudis 16mm

Ruum nr.	Nimi	Eluruumid	Tehnoruum
1	Elutuba-kööginiš	43,9	
2	Tuba	12,6	
3	Tuba	13,7	
4	Tuba	10,8	
5	Tehno/majandus		4,8
6	Koridor	12,2	
7	Esik	3,7	
8	Dušširuum	8,3	
9	Leiliruum	3,8	
10	Garderoob	3,8	
KOKKU		112,8	4,8
SULETUD NETOPIND		117,6	
ELURUUMIDE PIND		112,8	

MARKUSED:

- Projekt on koostatud eelprojekti staadiumis. Enne ehituse algust tellida ehituskonstruksioonide (tarindite) osa tööprojekti staadiumis.
- Kõikide kandekonstruksioonide parameetrid täpsustada vastavalt täiendavatele geoloogilistele pinnase uuringutele ja ehitusinseneri arvutustele.
- Tooteid käsitleda (palgaldada jne) ja kasutada vastavalt tootja poolsele nõuetele, soovitustele, heale ehitustavale ja ehitusnormidele.
- Joonised, seletuskiri ja loetelud moodustavad terviku ja neid tuleb käsitleda koos. Vasturääkivuste ilmnemisel tuleb informeerida projekteerijat, et saada tegevusjuhiseid. Samuti informeerida projekteerijat, kui ilmneb ekatäpsetest lahendustest tulenevaid probleeme.
- Kõik mõõdud tuleb täpsustada ehitajal ja toodete valmistajatel kohapeal.