



- TINGMÄRGID**
- Projekteeritud ava olemasolevas seinas
 - Lammutatavad konstruktsioonid
 - Teisaldatav
 - Tuletõkkesektsioon
 - Projekteeritud maht
 - Rekonstrueeritav maht
 - Olemasolev maht
 - Olemasolevad soojustatavad puitkonstruktsioonid
 - Projekteeritud soojustatud puitkarkass-konstruktsioonid

2. KORRUSE EKSPLIKATSIOON

KORRUS	NIMETUS	PINDALA
2 korrus	Tehnoruum	3,00 m ²
2 korrus	Garderoob	6,20 m ²
2 korrus	Tuba	15,70 m ²
2 korrus	Veranda	11,60 m ²
2 korrus	Tuba	14,40 m ²
2 korrus	Panipaik	2,70 m ²
2 korrus	Abiruum	5,80 m ²
2 korrus	Pesuruum	7,00 m ²
2 korrus	Trepihall	16,30 m ²
2 korrus	Koridor	6,00 m ²
2 korrus	Tuba	16,70 m ²
2 korrus	Vannituba	6,60 m ²
Kokku:		112,00 m ²

MÄRKUSED

- Käesoleva projekti aluseks on laserskaneering - punkttilv, arhiivmaterjalid ning kohapealsed kontrollmõõdistused.
- Käesoleva projektiga on ette nähtud endise suvitusvilla restaureerimine ja laiendamine. Põhimaht on rajatud mitmes erinevas ehitusetapis. Ajaloolise mahu moodustab 2-korruselise põhimaht, töönaoliselt sh ka lõunas paiknev veranda.
- Keldrit laiendatakse põhja, kuhu rajatakse sh parkimisvõimalused. Põhimahtu soojustatakse, e kohandada suvila elamuks. Selleks on vajalik soojustuse jagu tösta kaasa ka lõunas paiknevat veranda mahtu, et säiliks akende paiknemine. Põhjas paiknev 1-korruselise maht (hilisem etapp) rajatakse uuesti väiksemas mahus.
- Katus soojustatakse, räästa- ja harjakõrgust tõstetakse aga katusekallet ei muudeta.
- Fassaadi restaureerimisel kasutatakse maksimaalselt olemasolevaid detaile neid lisasoojustusega kaasa tostes. Lisaks taastatakse ajaloolistel fotodel näha olevaid detaile, mis hilisemate remontidega on kaduma läinud.

Kuupäev	Tähis	Muudatuse sisu	Teostas
MUUDATUSED			

Prinditud: 16.07.2024 13:01:33

Töö nimetus: ÜKSIKELAMU - Restaureerimine ja laiendamine

Teelija:

Address:

Töö nr:

Töö staadium: Põhiprojekt

Joonise nr: AR-5-03

Mootkava: 1:50

Kuupäev: juuli 2024

Projekteerija:

Koostas:

Allkiri:

Koostas:

Allkiri:

Kontrollis:

Allkiri: