



- MÄRKUSED:**
- Olemasolev katusekate eemaldatakse, katusekonstruktsioonid tugevdatakse ja soojustatakse. Katus kaetakse uue valtsplekk-kattega. Hoone räästa- ja harjajoon tõusevad ainult soojustuse paigaldamise võrra.
  - Kõik mädanenud ja pehkinud detailid asendatakse uue puiduga. Puitpinnad isoleeritakse kivipindadest isolatsiooniga.
  - Katusepealsed veerennid ehitatakse selliselt, et need toimiksid ka lumetõkkena.
  - Vihmaveetoru on soovituslik varustada küttegaalbiltega. Küttegaalbilte paigaldamisel tagada, et see ulatuks kuni maapinnal oleva veesülitini.
  - Katuserennide kallete andmisel ja torude paigaldamisel järgida tööja juhiseid ja antud joonist.
  - Korstnapiisid krohvatakse valge armeeritud lubikrohviga. Korstende horisontaalsed osad kaetakse katusega samas toonis plekiga.
  - Räästad ja hari peavad olema viimistletud selliselt, et oleks tagatud katuse aluskatte tuulutus ja fassaadilaudise tuulutus.
  - Katuste liitumisel seintega vajalikud ülespoorded seinale (võimalusel 300mm) laudis katab plekki vähemalt poole ulatuses.
  - Kõik katusekatte üleminekud ja läbiviigud tuleb vormistada selliselt, et oleks tagatud veetihedus ka erinevate paisumiste ja vajumiste korral.

Kuupäev	Tähis	Muudatuse sisu	Teostas
MUUDATUSED			
Printitud 16.07.2024 13:01:49			
Töö nimetus	Tellijä		
ÜKSIKELAMU - Restaureerimine ja laiendamine			
Address	, Piritä lo, Tallinn		Töö nr
			Töö staadium
Joonis	Joonise nr.	Mõõkava	Kuupäev
Katuseplaan	AR-5-04	1 : 50	juuli 2024
Projektseerija	Koostas	Alkiri	Alkiri
	Koostas	Alkiri	Alkiri
	Kontrollis	Alkiri	Alkiri