



VUNDAMENT, VIHMAVEE DRENAAZ JA TÄNAVAKIVI

GARAAZISINE TÄNAVAKIVI KERGE
KALDEGA TÄNAVA POOLE

TÄNAV

VUNDAMENDI SOOJUSTUS-
vundament ca 1,5m sügavusel ja vajalikus laiuses lahti kaevata ning rajada hüdriisoleatsioon ja soojustus. **VIHMAVEE DRENAAZ**- maja igas nurgas on katusest jooksev vihmaveetoru (lisaks garaazi katusest 2, mida pole veel rajatud), millele tuleb rajada pinnasesse (tänavakivi alla) ärajuoks ja дренаaz imbotoru kujul garaazi paremal küljel pinnasesse.

TÄNAVAKIVI- harilik hall, mark täpsustada töö käigus.
Tänavakivi kokku: 114m²
Äärekiiv: 50,5jm