

ERAMU SADEMEVEE JA DRENAAZI PROJEKTEERIMINE

Kuupäev: 28.05.2024

Stadium:põhiprojekt

NR.	TÄHISTUS	NIMETUS	KOGUS	ÜHIK	MÄRKUSED
K11-PROJEKTEERITUD SURVEKANALISATSIOON					
1		Survetoru, De110, PE, PN10	143	m	nt. PipeLife (lisaks pumpla tuulutustoru)
2		Survetoru, De200, PE, PN10	15	m	nt. PipeLife
3		Märkelint traadiga	146		nt. PipeLife
4		Pölv, De200, PE, PN10	1	tk	nt. PipeLife
5		XPS soojustusplaa h=150mm	15	m	nt. Styrofoam lisaks vastavalt vajadusele
6	P1	Sademevee pumpla Q=6 l/s, H=1m	1	kmpl	nt. Eccua Edgar
K21-PROJEKTEERITUD SADEMEVEE KANALISATSIOON					
1		Sademevee kanalisatsioonitoru, De110, PP	71	m	nt. PipeLife
2		Sademevee kanalisatsioonitoru, De160, PP	4	m	nt. PipeLife
3		Tagasivooluklapp palliga	1	tk	nt. PipeLife дренаazi sisendile
4		Sademevee lehter	5	tk	nt. PipeLife
5	400/315	Vaatluskaev	2	kmpl	nt. PipeLife Polar
D11-PROJEKTEERITUD DRENAAZ					
1		Drenaažitoru, täisring augustus De110, PP	66	m	nt. PipeLife (restrenni äravool)
2	200/160	Kontrollkaev	3	kmpl	nt. PipeLife Polar

Kui joonistel kujutatud tööde teostamiseks on vajalikud spetsifikatsioonis mittetoodud materjalid, kuuluvad need töövõtu sisse.