



MÄRKUSED

- Projekteerimise aluseks on digitaalne ülesmõõdistus punktipilvena.
- Aknad tehakse uute puit-alumiiniumakendena, ajalooliste analoogide eeskujul. Tänav- ja hoovifassaadile lisatakse katuseaknad.
- Hoone soojustatakse hoovi mahus 100mm soojustusega, sokli osas ca 150mm soojustusega.
- Hoone vintskapid uuendatakse, hoovipoolset vintskappi laiendatakse.
- Enne avatäidete tellimist kontrollida seinavade suurused ja hulk.
- Kõikide materjalide ja toodete puhul tuleb järgida tootjapoolseid juhiseid ja ettekirjutisi.