

Ol.olev eterniitkatus
 Ol.olev roov 22mm
 Ol.olev distantssliist 50x50mm 50 mm
 Ol.olev hingav aluskate/tuuletõke
 Ol.olev sarikas 50x150mm, vahel projekt. min.vill 150mm
 Ol.olev õhkvahe
 Ol.olevad penhid/prussid, mille vahel ja peal min.(puiste)vill 400mm
 Projekt. aurutõke
 Projekt. laekarkass 22mm
 2x 12,5mm tuleτόkkekips 25mm

min. 1m katuse pinnast
 +8,047

TULETÖKKESEKTSIOONI PIIRJOON (Korterite puhul EI30, Majutusruumide puhul EI15)

+7,036

Projekt. parkett või muu põrandakate
 Projekt. aluskate
 Projekt. OSB plaat soontega 22mm
 Ol.olev talad, vahel projekt. vill 200mm
 Projekt. heliisolatsiooniplaat 50mm
 Projekt. aurutõke
 Projekt. karkass kommunikatsioonidele 200mm
 Projekt. laekarkass 22mm
 Projekt. 2x15mm tuleτόkkekips 30mm

Projekt. kips 13mm
 Projekt. karkass, vahel vill. 50mm
 Projekt. aurutõke
 Projekt. karkass 150x50mm, min.vill 150mm
 Projekt. osb plaat
 Projekt. distantssliist 22mm
 Projekt. horisontaalne laudis

+3,534

+3,181

Projekt. Siseviimistlus
 Ol.olev konstruktsioon
 Projekt. karkass, vahel min.vill 100mm
 Projekt. tuuletõkkeplaat ISOVER 30mm
 Projekt. distantssliist 22mm
 Projekt. horisontaalne laudis

Projekt. parkett või muu põrandakate
 Projekt. aluskate
 Ol.olev R/B plaat (Bet.C30/37) kütetorustikuga 100mm
 Sarrusvõrk 150x150ø6B500
 Ol.olev kile
 Ol.olev 2x100 EPS
 Ol.olev tihendatud liiv
 Ol.olev tagasitõide

Projekt. Siseviimistlus
 Ol.olev konstruktsioon
 Projekt. karkass, vahel PUR vaht 100mm
 Projekt. tuuletõkkekangas
 Projekt. distantssliist 22mm
 Projekt. risti roov 22mm
 Projekt. vertikaalne laudis

0.620

±0,000

-1,300

1,410

2,975

4,515

1,700

1

2

3

4

5

TULETÖKKESEKTSIOONI PIIRJOON EI30

Objekt: Ambulatooriumi rekonstrueerimine
 Aadress: Uus tn 12, Kärkla linn, Hiiu maakond
 Tellija: Peeter Kondratjev

Joonis: Lõige 1-1
 Töö number: 23-08
 Projekti staadium: Eelprojekt
 Arhitekt, vastutav spetsialist (kutsetunnistus 139130): Linda Veski-Olsen

Joonise number: AE-04
 Mõõtkaava (A3): 1:50
 Kuupäev: 10.04.23
 Allkiri: digiallkirjastatud